

KOSZTORYS : 776nd-II STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAMIENNY

ZDW-DI-3-271-43/42

ZAK. 2.2 SIWZ - ZAMIENNY

MODERNIZACJA DW 776 KRAKÓW-PROSZOWICE-OSTRÓM - CZĘŚĆ II
 MODERNIZACJA DW 776 OD KM 18+336 DO KM 31+247

ORAZ OD KM 33+526 DO KM 42+008 - DOKOŃCZENIE ROBÓT

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ELEMENT 1 DW 776-CZ.II-DOKOŃCZENIE ROBÓT						
ASORTYMENT 1 ZJAZDY NA POSESIE						
1	ST D-10.07.01/03	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0 /31,5mm, grubość warstwy po uwalowaniu 25cm	m2	1800.0000		
2	ST D-10.07.01/03	Nawierzchnia zjazdów z pospółki, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	1800.0000		
3	ST D-04.04.02.	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	100.0000		
4	ST D-10.07.01/02	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - kostka czerwona	m2	100.0000		
5	ST D-10.07.01/03	Uzupełnienie i wyprofilowanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego 0/31,5mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	300.0000		
6	ST D-05.03.05/01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	200.0000		
7	ST D-03.01.03.	Montaż betonowych murków czołowych - przepusty o średnicy 600mm	szt	300.0000		
8	ST D-03.01.03.	Montaż betonowych murków czołowych - przepusty o średnicy 800mm	szt	15.0000		
9	ST D-03.01.03.	Montaż betonowych murków czołowych - przepusty o średnicy 1000mm	szt	4.0000		
10	ST D-10.07.01/03	Nawierzchnia z kruszywa łamanego na dojazdach do zbiorników retencyjnych i urządzeń podczyszczających, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	3029.0000		
11	ST D-10.07.01/03	Nawierzchnia z pospółki na dojazdach do zbiorników retencyjnych i urządzeń podczyszczających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	3029.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 BRANŻA ENERGETYCZNA						
12	ST 31.05.01.	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych CS 60-80 wraz z fundamentem	szt	22.0000		

[illegible]

[illegible]

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ASORTYMENT 5 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP.						
39	ST D-07.05.01.	Bariera ochronne stalowe SP-09/4	m	100.0000		
40	ST D-07.06.02.	Poręcze zabezpieczające ruch pieszych	m	450.0000		
41	ST D-07.02.01.	Ustawienie słupków prowadzących U-1a	szt	20.0000		
42	ST D-07.02.01.	Ustawienie słupków prowadzących U-1b	szt	10.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 6 POBOCZA						
43	ST D-10.07.01/03	Nawierzchnia na poboczach z kruszywa łamanego 0/31, 5mm, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm	m2	2300.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 7 INWENTARYZACJA ROBÓT						
44	ST D-M-00.00.00.	Inwentaryzacja robót wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę na dzień przejęcia terenu budowy, sporządzona na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej przekazanej przez Zamawiającego i pomiarów w terenie	km	21.4000		
RAZEM ASORTYMENT						
RAZEM KOSZTORYS						

WARTOŚĆ OGÓŁNĄ BRUTTO:

Data.....

(imię nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy