

**KOSZTORYS OFERTOWY**

dla zadania o nazwie:

**„Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”.**

<b>Kosztorys: „Naprawa chodników mostu w m. Małastów DW 977 odc.270 km 0 + 482 ”.</b>						
<b>L. P.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>OPIS</b>	<b>j.m.</b>	<b>ilość</b>	<b>cena</b>	<b>wartość</b>
<b>Chodniki:</b>						
1	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z asfaltu lanego chodników gr. 3 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	60,00		
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ponowne wbudowanie (Regulacja wysokościowa)	mb	22,00		
3	KNNR 6 0403-04	Wbudowanie krawężników betonowych na ławach betonowych – krawężniki z rozbiórki (Regulacja wysokościowa)	mb	22,00		
4	KNNR 6 0808-07	Rozebranie barier drogowych stalowych dochodzących do balustrad poręczowych	mb	20,00		
5	KNNR 6 0703-02	Wbudowanie barier ochronnych stalowych – bariery drogowe z rozbiórki (regulacja wysokościowa)	mb	20,00		
6	KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm ręcznie – skucie skorodowanego betonu kap chodnikowych betonowych	m <sup>2</sup>	60,00		
7	KNNR 6 0109-01	Wyrównanie nawierzchni chodnikowych betonem C30/37 zbrojenie siatką zgrzewalną z prętów fi 4 mm	m <sup>2</sup>	60,00		
8	BCD 1/2019 M-30.05.02	Nawierzchnie bitumiczne chodników obiektów mostowych np. safegrip	m <sup>2</sup>	60,00		
<b>Razem dział:</b>			<b>Chodniki:</b>			
<b>Oporęczowanie:</b>						
	KNR 7-12 0109-02	Piaskowanie strumieniowo-ścierne poręczy balustradowych z płaskownika	m <sup>2</sup>	60,6		
	KNR 7-12 0205-02	Dwukrotne ręczne malowanie farbą podkładową epoksydową	m <sup>2</sup>	60,6		
	KNR 7-12 0211-02	Dwukrotne ręczne malowanie farbą nawierzchniową epoksydową	m <sup>2</sup>	60,6		
<b>Razem dział:</b>			<b>Oporęczowanie:</b>			
<b>Kosztorys netto:</b>						
<b>Kosztorys brutto:</b>						
<b>Wartość kosztorysu brutto słownie:</b>						