

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
KOSZTORYS: Naprawa przepustu w m. Ciężkowice DW 977 odc. 140 km 2+950						
1		Rozbiórka wylotu				
1 d.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - murek czołowy betonowy	m3	1,78		
2 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm	m	6,00		
3 d.1	KNR 2-31 1507-02	Transport materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość 5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t - na bazę OD Ciężkowice	t	0,69		
4 d.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm (na odkład)	m2	1,80		
Razem dział: Rozbiórka wylotu						
2		Rozbiórka wlotu				
5 d.2	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - murek czołowy betonowy	m3	2,25		
6 d.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm	m	4,00		
7 d.2	KNR 2-31 1507-02	Transport materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość 5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t - na bazę OD Ciężkowice	t	0,46		
8 d.2	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm (na odkład)	m2	1,20		
Razem dział: Rozbiórka wlotu						
3		Wykonanie przepustu				
9 d.3	KNNR 1 0210-03	Wykopy pod ławy fundamentowe pod ułożenie rur fi 100	m3	5,00		
10 d.3	KNNR 4 1411-03	Podsypka z kruszywa z rozbiórki o grubości 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m3	2,00		
11 d.3	KNNR 6 0605-02	Ławy fundamentowe betonowe C20/25 - pod rury	m3	3,00		
12 d.3	KNNR 1 0210-03	Wykopy pod ścianki czołowe przepustu	m3	2,88		
13 d.3	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 100 cm	m	10,00		
14 d.3	KNNR 4 1512-01	Powłoka izolacyjna - izolacja rur	m2	31,40		
15 d.3	KNNR 6 0605-02	Ławy fundamentowe, ścianki czołowe żelbetowe z betonu C30/35 - (stal fi 12 - 25 kg/m3)	m3	11,16		
16 d.3	KNNR 1 0318-02	Zасыpywanie rur mieszanką z kruszywa z zagęszczeniem	m3	6,10		
17 d.3	KNNR 6 0201-02	Nawierzchnie gruntowe gr. warstwy po zagęszczeniu 50 cm - pobocze w rejonie murków czołowych	m2	30,00		
18 d.3	KNNR 1 0503-04	Profilowanie wlotu i wylotu przepustu	m2	60,00		
19 d.3	KNNR 1 0514-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x90 z wypełnieniem otworów betonem C16/20	m2	30,00		
Razem dział: Wykonanie przepustu						
						Kosztorys brutto