

Zadanie I

Załącznik nr 2.1. do WU, RDWT-271-2-1/20

Kosztorys ofertowy dla zadania: "Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 I 980 z podziałem na Zadania:

Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975 w m. Roztoka

| I.p. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa brutto | wartość pozycji brutto |
|--------------------------------|--|----------------|-------|-------------------------|------------------------|
| 1. | Demontaż uszkodzonej siatki plecionej Ø 3,5 mm, wys. siatki 1,8 mb | mb | 8 | | |
| 2. | Demontaż dwuteowników stalowych IPE 140 | szt | 4 | | |
| 3. | Demontaż elementów betonowych | m ³ | 1 | | |
| 4. | Roboty ziemne koparką | m ³ | 8 | | |
| 5. | Prostowanie słupa stalowego, dwuteownik IPE 140 | szt | 1 | | |
| 6. | Wykonanie otworów pod fundamenty Ø 30 cm na głębokość 1,2 m | szt | 5 | | |
| 7. | Wykonanie fundamentu palowego Ø 30 cm na głębokość 1,2 m z betonu C12/15 | szt | 5 | | |
| 8. | Osadzenie słupów stalowych z dwuteownika IPE 140 w wykonanym fundamencie (pozycja 7 powyżej) | szt | 4 | | |
| 9. | Osadzenie odciagu wykonanego z kątownika 80 x 80 | mb | 3 | | |
| 10. | Zabezpieczenie antykorozyjne słupów i odciagu farbą epoksydową: podkład + warstwa nawierzchniowa | m ² | 6,5 | | |
| 11. | Montaż nowej siatki plecionej Ø 3,5 mm o oczku 5,5 cm i wysokości nad terenem min.1,8 m | mb | 8 | | |
| 12. | Naciąganie siatki drutem, linka stalowa o średnicy 5 mm | mb | 20 | | |
| 13. | Formowanie nasypów z kruszywa | m ³ | 0,8 | | |
| 14. | Obsianie skarpy trawą | m ² | 8 | | |
| 15. | Wykonanie pobocza o gr. 15 cm z kruszywa łamanego | m ² | 10 | | |
| Razem wartość zadania brutto : | | | | | |
| Słownie: | | | | | |