

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont przepustu w ciągu DW 993 w m. Rozdziele

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. BRUTTO	Wartość BRUTTO
KOSZTORYS: Awaryjny remont przepustu DW 993 odc. 040 2+180 w m. Rozdziele 2 fi 80 długości 20 m						
1	KNR 4-04 0603-03	Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - wyburzenie ścianek czołowych	m3	3,440		
2	KNR 2-33 0210-01	Wykonanie fundamentów pod ścianki czołowe - Beton B-30	m3	4,030		
3	KNR 2-33 0208-02	Montaż zbrojenia - Zbrojenie fundamentu pod ścianki czołowe	t	0,530		
4	KNR 2-33 0210-05	Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30	m3	3,440		
5	KNR 2-33 0208-02	Montaż zbrojenia - Zbrojenie ścianek czołowych	t	0,530		
6	KNR 2-33 0601-02	Wymiana skrajnych rur fi 80 na nowe na fundamencie z tłucznią	szt	4,000		
7	KNR 2-01 0239-02	Wykonanie nasypu nad wymienionymi rurami i uzupełnienie nasypu drogowego	m3	6,000		
8	KNR 2-01 0237-04	Zagęszczanie nasypów j.w.	m3	6,000		
9	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - skarpy	m2	36,000		
10	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie koryta cieku	m2	36,000		
11	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	80,000		
12	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - dno	m2	36,000		
13	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie koryta cieku	m2	36,000		
14	KNR 2-33 0210-05	Wykonanie fundamentu żelbetowego pod rury gr 20 cm z betonu B-30	m3	3,600		
15	KNR 2-33 0601-02	Wbudowanie dodatkowych 2 rur o fi 80 od strony wylotu	szt	2,000		
Kosztorys brutto						