Zał. nr 2.2. RDWT-271-2-10/20

Kosztorys ofertowy: Remont chodnika w ciągu DW nr 975 w m. Paleśnica odc. 240 km 0+711 0+991 strona lewa

| Nr spec. techn. | Lp. | Podstawa wyceny | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (ilość X cena jedn. brutto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| D-01.02.04 | 15 | KNNR 6 0805-07 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 | m2 | 420,000 | | |
| D-01.02.04 | 16 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm | m | 303,000 | | |
| D-01.02.04 | 17 | KNNR 6 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 22,000 | | |
| D-08.02.02 | 18 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej | m2 | 16,000 | | |
| D-08.02.02 | 19 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cem-piaskowej | m2 | 22,000 | | |
| D-08.03.01 | 20 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15 | m3 | 14,000 | | |
| D-08.03.01 | 21 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm (50% materiał z odzysku) | m | 303,000 | | |
| D-04.04.02 | 22 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm (45 m3 / 0,1 = 450 m2) | m2 | 450,000 | | |
| D-08.02.02 | 23 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka materiał Zamawiającego) | m2 | 420,000 | | |
| D-08.03.01 | 24 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki beton C12/15 z oporem | m3 | 3,000 | | |
| D-08.01.01 | 25 | KNNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm | m | 42,000 | | |
| D-01.02.04 | 26 | KNNR 6 0807-04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm (50x50x15) | m | 50,000 | | |
| D-08.05.01 | 27 | KNNR 6 0606-03 | Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (50x50x15) | m | 50,000 | | |
| D-06.04.01 | 28 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie ręczne | m2 | 100,000 | | |
| | | | | | | **Razem Wartość brutto kosztorysu:** | |