

## Kosztorys ofertowy: Remont chodnika w ciągu DW nr 980 w m. Biskupice Melsztyńskie odc. 020 km 0+780 – 0+902 strona lewa

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto (ilość X cena jedn. brutto)
D-06.04.01	1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z namułu gr. 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp	m	85,000		
D-06.04.01	2	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie korytek ściekowych z namułu o gr. 10 cm	m	19,000		
D-01.02.04	3	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7	m <sup>2</sup>	187,000		
D-01.02.04	4	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20 cm	m	154,000		
D-01.02.04	5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m <sup>3</sup>	0,540		
	6	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienie ubytku przy ogrodzeniu betonem C12/15	m <sup>3</sup>	0,540		
	7	KNR 2-21 0112-01	Przycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	56,000		
D-08.03.01	8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m <sup>3</sup>	6,600		
D-08.03.01	9	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	m	154,000		
D-04.04.02	10	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm (17 m <sup>3</sup> / 0,1 = 170 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	170,000		
D-08.02.01	11	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej(materiał Inwestora)	m <sup>2</sup>	187,000		
	12	KNNR 6 1303-05	Wypełnianie skarpy kruszywem naturalnym	m <sup>3</sup>	10,000		
D-06.04.01	13	KNNR 1 0503-03	Plantowanie skarp rowu	m <sup>2</sup>	85,000		
D-06.01.01	14	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (3 m <sup>3</sup> / 0,05 = 60 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	60,000		
<b>Razem Wartość brutto kosztorysu:</b>							