

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. BRUTTO	Wartość BRUTTO
KOSZTORYS: DW 993 – Zadanie I: Remont wylotu przepustu - Przepust fi 150 w m. Rozdziale odc. 060 km 0+628							
	1		Remont wylotu przepustu				
D-09.01.03	1 d.1	KNR 2-21 0112-02	Wycięcie i karczowanie krzewów i samosiejek na wlocie i wylocie przepustu	m2	50,000		
M-13.06.01	2 d.1	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie przewodu rurowego zaprawą PCC - spoinowanie pęknięć betonu	m3	1,000		
M-20.01.06	3 d.1	KNR 2-11 0416-03	Uzupełnienie kamieniem wylotu przepustu z zalaniem betonem C30/37 (5 m3)	m3	12,000		
M-20.01.06	4 d.1	KNNR 1 0212- 03	Uporządkowanie mechaniczne kamieni istniejących na wylocie przepustu - przełożenie	m3	10,000		
Razem dział: Remont wylotu przepustu							
						Kosztorys brutto	