

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. BRUTTO	Wartość BRUTTO
KOSZTORYS: DW 993 – Zadanie II: Remont muru czołowego przepustu - Przepust 2x150 w m. Dominikowice odc. 020 km 0+648							
	1		Remont muru czołowego wylotu przepustu				
D-01.02.04	1 d.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe	m3	9,200		
D-01.02.04	2 d.1	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.150 (2 szt. - do ponownego wbudowania)	m	2,000		
D-02.01.01	3 d.1	KNNR 1 0210- 03	Wykop pod fundament ścinki czołowej - wykonywane na odkład koparkami	m3	7,000		
D-03.01.01	4 d.1	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie - ławy fundamentowe	m3	7,000		
D-03.01.01	5 d.1	KNR 2-33 0210-05	Betonowanie - ściany czołowe	m3	9,100		
D-03.01.01	6 d.1	KNR 2-33 0208-15	Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. 14 mm	t	1,100		
M-15.01.01	7 d.1	KNR 2-33 0713-19 + KNR 2-33 0713-24	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe z roztworu asfaltowego 2 warstwy	m2	43,000		
D-02.01.01	8 d.1	KNNR 1 0214- 02	Zasypanie mechaniczne ścianki i skrzydeł ziemią z odkładu	m3	7,000		
D-06.01.01	9 d.1	KNNR 1 0501- 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	29,000		
D-06.01.01	10 d.1	KNNR 1 0507- 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	29,000		
M-20.01.06	11 d.1	KNR 2-11 0416-03	Uzupełnienie kamieniem wylotu przepustu z zalaniem betonem C30/37 (2 m3)	m3	14,000		
D-03.01.01	12 d.1	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 150 - 2 szt. rury z odzysku	m	2,000		
M-13.06.01	13 d.1	KNR 4-01 0203-02	Uzupełnienie przewodu rurowego zaprawą PCC - spoinowanie pęknięć betonu	m3	1,000		
Razem dział: Remont muru czołowego wylotu przepustu							
Kosztorys brutto							