

Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 979 w m. Zagórzany

l.p.	Asortyment	j.m.	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość pozycji brutto
1.	Demontaż balustrady z rur wraz z odwozem	mb	250		
2.	Demontaż elementów betonowych	m ³	2,5		
3.	Wykonanie otworów Ø 30 pod osadzenie barier na głębokość 1 m	szt	130		
4.	Osadzenie barier w otworze - 2 metrowe elementy barier (dostarczone przez Zamawiającego) – sumaryczna dł. barier: 140 mb	szt	125		
5.	Betonowanie barier – beton C12/15	m ³	2,5		
6.	Ręczne formowanie nasypów	m ³	4		

Razem wartość zadania brutto :**Słownie:**