

Kosztorys ofertowy dla zadania pn.:  
„Remont chodnika w ciągu DW 980 w m. Siemiechów.”

Nr spec. techn.	Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
D-01.02.04	1 d.1	KNNR 6 080302	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	195,000	.....zł	.....zł
D-01.02.04	2 d.1	KNNR 6 080608	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30x100 cm	m	110,000	.....zł	.....zł
D-06.04.01	3 d.1	KNNR 1 050303	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	165,000	.....zł	.....zł
D-06.04.01	4 d.1	KNR 4-01 0108 -06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość wg wskazań Wykonawcy do 5 km -j.w. (165 m2 x 0,10 m = 16,50 m3)	m3	16,500	.....zł	.....zł
D-06.04.01	5 d.1	KNNR 6 130202	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m	110,000	.....zł	.....zł
D-06.01.01	6 d.1	KNNR 1 051401 + KNNR 6 0109-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi 40x60x10 Podbudowy betonowe dna i skarp o grubości po zagęszczeniu 10 cm z betonu C12/15	m2	210,000	.....zł	.....zł
D-04.01.01	7 d.1	KNNR 6 010101	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 12 cm w gruncie kat. I-VI na całej szerokości chodników	m2	195,000	.....zł	.....zł
D-04.01.01	8 d.1	KNR 4-01 0108 -06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość wg wskazań Wykonawcy do 5 km -j.w. (195 m2 x 0,12 m = 23,40 m3)	m3	23,400	.....zł	.....zł
D-08.03.01	9 d.1	KNR 2-31 0402 -04	Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem	m3	7,000	.....zł	.....zł
D-08.03.01	10 d.1	KNNR 6 040405	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	110,000	.....zł	.....zł
D-04.04.02	11 d.1	KNNR 6 011301	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 031,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	195,000	.....zł	.....zł
D-08.02.02	12 d.1	KNNR 6 050202	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce z grysu 2-8 mm z wypełnieniem spoin piaskiem (80 % kostka do wbudowania z odzysku, 20 % nowa kostka materiał Wykonawcy)	m2	195,000	.....zł	.....zł
D-06.01.01	13 d.1	KNNR 1 050701	Humusowanie skarp z obsianiem - humus 9 m3	m2	45,000	.....zł	.....zł
<b>Ogółem kosztorys brutto</b>							.....zł

**SŁOWNIE KOSZTORYS BRUTTO:**

.....