

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

dla zadania:

**„Remont ogrodzenia w Obwodzie Drogowym Kęty ul. Błonie 17”**

### i. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia od strony północnej i zachodniej w Obwodzie Drogowym w Kętach przy ul. Błonie 17.

Wykonawca zagwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz, że wykona je bez usterek i braków, które pomniejszają wartość robót iub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Okres gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat od daty odbioru końcowego.

### ii. Opis zakresu remontu

Remont ogrodzenia obejmuje swoim zakresem:

#### 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie oraz murków prefabrykowanych – 127 mb. Zdemontowane elementy staowe należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

#### 2. Dostawa i montaż elementów ogrodzenia panelowego prefabrykowanego – 127 mb.

Szerokość pojedynczego panelu : 2500 [ mm ];

Wysokość pojedynczego panelu : 1730 [ mm ];

Średnica drutu : min. 4,8 [ mm ];

Wymiar oczek dużych : 50x200 [ mm ];

Wymiar oczek małych : 50x50 [ mm ];

Słupki staowe ocynkowane : 60x40 [ mm ];

Dostawa powinna umożliwić skonstruowanie 127 mb. kompletnego ogrodzenia o przebiegu jak na mapce ( załącznik nr 1 do niniejszego OPZ ). Ogrodzenie powinno nawiązywać do istniejącego ogrodzenia od strony południowej i wschodniej (np. ogrodzenie kratowe VEGA B producent „WIŚNIOWSKI” Sp. z o.o. iub równoważne).

Montaż ogrodzenia należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów.

Zadanie należy wykonać w oparciu o niniejszy OPZ.

Załącznik nr 1 do OPZ – mapa z zaznaczonym przebiegiem ogrodzenia.

Inspektor Nadzoru  
mgr inż.  Brach  
upr. bud. Nr 1291/07/U/C