

REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWO-GARAŻOWYM  
NA TERENIE OD W WIELICZCE UL.NARUTOWICZA 7

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN. BRUTTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ELEMENT		1 RDWM OD W WIELICZCE				
ASORTYMENT		1 REMONT POKRYCIA DACHU				
1	OPZ	Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m2	30.0000		
2	OPZ	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	203.2500		
3	OPZ	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat - obróbka wentylacji grawitacyjnej papą	szt	7.0000		
4	OPZ	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków z blachy ocynkowanej	m2	20.0000		
5	OPZ	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30.0000		
6	OPZ	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	9.0000		
7	OPZ	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.	m	30.0000		
8	OPZ	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.	m	9.0000		
9	OPZ	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku - zadaszenie na długości budynku	m2	31.0000		
10	OPZ	Zadaszenie i podbitka pod zadaszeniem z blachy trapezowej powlekanej na łąkach lub deskowaniu.	m2	46.5000		
11	OPZ	Odzrybianie stropu i ścian metodą dwukrotnego smarowania	m2	10.0000		
12	OPZ	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną z dwukrotnym poszpachlowaniem	m2	10.0000		
RAZEM KOSZTORYS						