

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

dla zadania:

"Wymiana okien w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego w Sieradzy"

I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont stolarki okiennej (4 szt.) w pomieszczeniach nr. 11 i 13 na 1 kondygnacji budynku polegający na wymianie stolarki drewnianej na PVC wraz z wymianą parapetów stalowych.

Wykonawca zagwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz, że wykona je bez usterek i braków, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Okres gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od daty odbioru końcowego.

II. Opis zakresu remontu

Remont stolarki swoim zakresem obejmuje:

1. Demontaż okien drewnianych pojedynczych : 9,04 m²
2. Demontaż parapetów stalowych szer. 25 cm : 3,20 m²
3. Montaż okien z PVC : 9,04 m²

Wymagania odnośnie okien: profile min. pięciokomorowe, pakiet szybowy 4/16AR/4 (U max.=1.0), izolacyjność akustyczna nie mniej niż $R_w=32$ db, kolor biały, okucia : Roto, Winkhaus, Siegenia lub inne tożsamy parametrach technicznych i użytkowych. Okucia powinny być dostosowane do ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń eksploatacyjnych. Skrzydło rozwieralne należy wyposażyć w ograniczniki rozwieralności.

4. Montaż parapetów stalowych szer. 25 cm, kolor biały : 3.20 m².
5. Wywiezienie i zutylizowanie materiałów z remontu.

Uwagi:

- 1.Podział powierzchni i wymiary skrzydeł określone zgodnie z rys w załączniku nr 1.
2. Przed przystąpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej w celu pobrania z natury wymiarów okien.

Załączniki :

Załącznik nr 1 - podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien
Załącznik nr 2 - przekrój poziomy kondygnacja 1

Przygotował Kazimierz Brach, maj 2015.

Inspektor Nadzoru

mgr inż. Kazimierz Brach
upr. bud. Nr. 291/07/U/C