

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. BRUTTO	Wartość BRUTTO
KOSZTORYS: Modernizacja ośrodka konferencyjno - wypoczynkowego z Zakopanem przy ul. Bulwary Słowackiego 12					
1 Roboty remontowe					
1	Demontaż - Posadzki z desek kompozytowych na balkonach i tarasach	m2	57,12		
2	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych - Oczyszczenie powierzchni balkonów i tarasów	m2	57,12		
3	Hydrofobizacja podłoży- powierzchnie betonowe balkonów i tarasów	m2	57,12		
4	Wymiana obróbek blacharskich z blachy - balkony i tarasy (43,47 mb x 0,25 m)	m2	10,87		
5	Ręczne zeszkobanie farby z elementów metalowych - barierki na balkonach, tarasach i wejściach do budynku	m2	50,61		
6	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - barierki na balkonach, tarasach i wejściach do budynku	m2	50,61		
7	Posadzki z desek kompozytowych na balkonach i tarasach (deski tarasowe z demontażu po renowacji i konserwacji wraz z elementami czotowej obróbki desek)	m2	57,12		
8	Rozebranie rynien z PCV	m	56,20		
9	Rozebranie rur spustowych z PCV	m	28,90		
10	Rynny dachowe z PCW - półokrągłe o śr. 150 mm	m	56,20		
11	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	28,90		
12	Uzupełnienie tynków zewnętrznych - ściana północno wschodnia	m2	7,93		
13	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych elewacji	m2	145,06		
14	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych elewacji	m2	145,06		
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m2	140,59		
16	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, - klatka schodowa, wejście boczne w przyziemiu	m2	25,50		
17	Odgrzybianie ścian - klatka schodowa, wejście boczne w przyziemiu	m2	25,50		
18	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - klatka schodowa, wejście boczne w przyziemiu	m2	25,50		
19	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	25,50		
20	Ogrodzenie z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie (40 m x 1,8 m)	m2	72,00		
21	Ogrodzenie panelowe metalowe malowane proszkowo na fundamencie prefabrykowanym	m	40,00		
22	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe poziomych - oczyszczenie kostki brukowej	m2	276,00		
23	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - bramy w budynku gospodarczym	m2	19,72		
24	Kabiny natryskowe do kąpeli - Wymiana kabiny prysznicowej przynależnej do pok. nr 3	kpl.	1,00		
25	Montaż rolet wewnętrznych materiałowych (sala konferencyjna okna 3 szt , kuchnia okno 1 szt) - 1,40 x 1,4 x 4 szt = 7,84 m2	m2	7,84		
Kosztorys BRUTTO					

.....
 (miejscowość / data)

.....
 (czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną osoby upoważnionej /
 osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

