

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn. BRUTTO	Wartość BRUTTO
KOSZTORYS: Wykonanie utwardzenia placu na terenie Posterunku Drogowego w Suchej Beskidzkiej						
1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników	m2	563,000		
2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	165,000		
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	32,000		
4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych - MATERIAŁ INWESTORA (KRAWĘŻNIKI)	m	165,000		
5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych - MATERIAŁ INWESTORA (OBRZEŻA)	m	32,000		
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	563,000		
7	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA (KOSTKA SZARA)	m2	530,000		
8	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA (KOSTKA KOLOROWA)	m2	5,000		
9	KNNR 6 0502-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA (KOSTKA SZARA)	m2	28,000		
Kosztorys BRUTTO						

.....
(miejscowość / data)

.....
(czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną osoby upoważnionej /
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

