

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPZ/

dla zadania:

„Adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu – przebudowa bramy magazynowej”

I. Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy bramy magazynowej magazynu soli mającej na celu przystosowanie jej do potrzeb nowej siedziby Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu. Wykonawca zagwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi oraz że wykona je bez usterek i braków, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Okres gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 2 lat od daty odbioru końcowego.

II. Opis zakresu przebudowy

Przebudowa bramy obejmuje swoim zakresem:

1. Wrota wjazdowe o łącznej powierzchni 30 m²

Demontaż wrót wjazdowych drewnianych o wymiarach 5,0 x 3,0 m (szer. x wys.).
Przekonstruowanie wrót na 2 niezależne fragmenty o wymiarach 5,0 x 3,0 m (szer. x wys.).
Wypełnienie obu fragmentów płytą OSB lub sklejką grubości min. 12 mm. Całość skrzydeł należy pokryć dwukrotnie warstwą bejcy ochronnej do drewna Super Wood Stein 4421 produkcji Bondex. Montaż zawiasów umożliwiających niezależne otwieranie obu fragmentów. Montaż rygli lub zasuw umożliwiających zamknięcie obu fragmentów oraz furtki w dolnym fragmencie. (zamknięcie górnej części zakładane jest od środka).

2. Montaż ściany osłonowej – 12,35 m².

W linii wrót wjazdowych należy wykonać zabudowę stałą opartą na płycie OSB lub sklejce grubości 12 mm. Zabudowa ma za zadanie przesłonić wolną przestrzeń po zamontowaniu wrót w otworze wjazdowym, który posiada wymiary 5,0 x 8,47 m. Całość zabudowy należy pokryć dwukrotnie warstwą bejcy ochronnej do drewna Super Wood Stein 4421 produkcji Bondex.

Zadanie należy wykonać w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, uzgodnienia z Zamawiającym oraz przekazaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną, tj:

- niniejszy OPZ;
- rysunki techniczne – załącznik nr 1;

Inspektor Nadzoru

mgr inż. Kaczmierz Brach
upr. bud. Nr 1291/07/UJC