

KOSZTORYS : 966RNT-G STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJ.NR 966 WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI CHODNIKOWYMI I STUDZIENKAMI WODOŚCIEKOWYMI
W M.ŁAZANY OD ODC.060 KM 0,120 DO ODC.060 KM 2,270 T.J.NA ODCINKU 2150 MB

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 966-M.ŁAZANY						
ASORTYMENT 1 REMONT NAWIERZCHNI						
1	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 5 cm	m2	8936.0000		
2	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren Obwodu Drogowego w Wieliczce - głębokość frezowania 5 cm	m2	5768.0000		
3	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	14704.0000		
4	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	29408.0000		
5	ST D-04.08.01.	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/16mm w ilości 100 kg/m2, średnia grubość warstwy 4cm po zagęszczeniu	t	1470.0000		
6	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	14704.0000		
7	ST D-05.03.05.	Ułożenie taśmy bitumicznej wzdłuż szwu w osi jezdni (warstwa ścieralna)	m	2180.0000		
8	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	4964.0000		
9	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po uwałowaniu 9 cm	m2	4964.0000		
10	ST D-06.04.01.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp	m	3185.0000		
11	ST D-06.03.01.;ST D-06.04.01.	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	950.0000		
12	ST D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie malowane mechanicznie	m2	1046.0000		
13	ST D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	60.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
14	ST D-01.02.04.	Rozebranie law z betonu pod krawężniki	m3	3.6000		
15	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	7.2000		
16	ST D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem law betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	60.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 KRAWEŻNIK						
17	ST D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem law betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1170.0000		
18	ST D-04.04.01.	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm, z domieszką 3% cementu	m2	435.0000		
19	ST D-04.04.02.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	435.0000		
20	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	870.0000		
21	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	m2	870.0000		
22	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	435.0000		
23	ST D-05.03.26.	Ułożenie geosiatki pod warstwę ścieralną	m2	435.0000		
24	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12, 8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	435.0000		
25	ST D-08.05.01.	Lawy betonowe pod ściek z kostki	m3	87.0000		
26	ST D-08.05.01.	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej grub. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1450.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
27	ST D-03.02.01.	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi . Grunt kategorii III-IV - wykop pod studzienki i przykanalik	m3	104.0000		
28	ST D-03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	34.0000		
29	ST D-03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m3	8.5000		
30	ST D-03.02.01.	Przykanaliki z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	m	85.0000		
31	ST D-03.02.01.	Obsypka rur z dowiezionego piasku do nawierzchni drogowych	m3	8.0000		
32	ST D-03.02.01.	Zasyp wykopów ziemią z odkładu wraz z zagęszczeniem	m3	77.0000		
			RAZEM ASORTYMENT			
			RAZEM ELEMENT			
			RAZEM KOSZTORYS			