

**KOSZTORYS OFERTY REMONT  
NAWIERZCHNI DROGI WOJ. NR 956 W  
M. SUŁKOWICE, UL. PARTYZANTÓW**

Załącznik nr 2.1 SIWZ  
Sprawa: RDWM/ZP-21/2009

| Kod              | Opis   | Jm.  | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|------------------|--|------|-------------|------------------------|--------------|
| 2                | 3  | 4    | 5           | 6                      | 7            |
| ST D-05.03.11    | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia scinki - głębokość frezowania 4 cm - wykorzystanie materiału na umocnienie poboczy | m2   | 3 125,000   |                        |              |
| ST D-05.03.11    | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem scinki na teren Obwodu Drogowego w Mysłenicach - głębokość frezowania 4 cm         | m2   | 5 924,000   |                        |              |
| ST D-04.03.01    | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych pod warstwy wyrównawcza i warstwy scieralna   | m2   | 29 182,000  |                        |              |
| ST D- 04.03.01   | Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa j.w   | m2   | 29 182,000  |                        |              |
| ST D- 04.08.01   | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/20mm, średnia grubość warstwy 3cm  | t    | 1 094,000   |                        |              |
| ST D- 05.03.05   | Ułożenie tasm termozgrzewalnej (szew środkowy)   | mb   | 1 953,000   |                        |              |
| ST D - 05.03.05  | Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwy scieralna , grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm   | m2   | 14 591,000  |                        |              |
| ST D - 01.02.04  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  | m    | 147,000     |                        |              |
| ST D - 01.02.04. | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki   | m3   | 8,800       |                        |              |
| ST D-08.01.01    | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej                                    | m    | 147,000     |                        |              |
| ST D - 01.02.04  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazan Wykonawcy  | m3   | 17,600      |                        |              |
| ST D - 03.02.01  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych  | szt. | 26,000      |                        |              |
| ST D - 06.03.01  | Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość scinania 10cm   | m2   | 1 562,000   |                        |              |
| ST D- 06.03.01   | Wywiezienie urobku z plantowania poboczy na odległość wg wskazan Wykonawcy   | m3   | 156,200     |                        |              |
| ST D - 06.03.01  | Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni , grubość warstwy opo zagęszczeniu 8cm  | m2   | 1 562,400   |                        |              |
| ST D- 07.01.01   | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe ,linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie   | m2   | 703,000     |                        |              |
| ST D- 07.01.01   | Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane ręcznie   | m2   | 56,000      |                        |              |

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**