

Przedmiar robót

„Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na 2 zadania”.

Zadanie nr 1.

Droga wojewódzka nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska

<i>Rodzaj robót</i>	<i>Ilość</i>
Mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych śr. gr. 15 cm z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	2180 m2
Mechaniczne korytowanie pobocza na gł. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	2180 m2
Wykonanie poboczy [utwardzenie] z materiału kamiennego grubość 10 cm. po uwałowaniu [materiał Zamawiającego na placu składowym w Suchej Beskidzkiej]	2180 m2
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0,3m3/mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	750 m3

Droga wojewódzka nr 956 Biertowice – Zembrzyce

Mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych śr. gr. 15 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1400 m2
Mechaniczne korytowanie pobocza na gł. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1400 m2
Wykonanie poboczy [utwardzenie] z materiału kamiennego grubość 10 cm. po uwałowaniu [materiał Zamawiającego na placu składowym w Suchej Beskidzkiej]	1400 m2
Mechaniczne ścięcie poboczy śr. gr. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	3840 m2
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0,3m3/mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	750 m3

Droga wojewódzka nr 946 Kuków – Sucha Beskidzka

Mechaniczne ścięcie poboczy śr. gr. 10cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	500 m2
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0,3m3/mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	300 m3