

Przedmiar robót

„Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na 2 zadania”.

Zadanie nr 2.

Droga wojewódzka nr 965 Bochnia – Limanowa

<i>Rodzaj robót</i>	<i>Ilość</i>
Mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych śr. gr. 15 cm z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1000 m ²
Mechaniczne korytowanie pobocza na gł. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1000 m ²
Wykonanie poboczy [utwardzenie] z materiału kamiennego grubość 10 cm. po uwałowaniu [materiał Zamawiającego na placu składowym w Wieliczce]	1000 m ²
Mechaniczne ścięcie poboczy śr. gr. 10cm.z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy.	4700 m ²
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0,3m ³ /mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	900 m ³

Droga wojewódzka nr 966 Wieliczka – Tymowa

Mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych śr. gr. 15 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1340 m ²
Mechaniczne korytowanie pobocza na gł. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1340m ²
Wykonanie poboczy [utwardzenie] z materiału kamiennego grubość 10 cm. po uwałowaniu [materiał Zamawiającego na placu składowym w Wieliczce]	1340 m ²
Mechaniczne ścięcie poboczy śr. gr.10cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy.	5100 m ²
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0.3m ³ /mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy.	950 m ³