

## Kosztorys ofertowy

**„Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym oraz poprawa odwodnienia na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach z podziałem na 2 zadania”.**

### Zadanie nr 1.

Droga wojewódzka nr 953 Skawina – Kalwaria Zebrzydowska

<i>Rodzaj robót</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowa netto w zł.</i>	<i>Wartość netto w zł.</i>
Mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych śr. gr. 15 cm z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	2180 m2		
Mechaniczne korytowanie pobocza na gł. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	2180 m2		
Wykonanie poboczy [utwardzenie] z materiału kamiennego grubość 10 cm. po uwałowaniu [materiał Zamawiającego na placu składowym w Suchej Beskidzkiej]	2180 m2		
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0,3m3/mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	750 m3		

Droga wojewódzka nr 956 Biertowice – Zembrzyce

Mechaniczne ścięcie poboczy ziemnych śr. gr. 15 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1400 m2		
Mechaniczne korytowanie pobocza na gł. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	1400 m2		
Wykonanie poboczy [ utwardzenie] z materiału kamiennego grubość 10 cm. po uwałowaniu [materiał Zamawiającego na placu składowym w Suchej Beskidzkiej]	1400 m2		
Mechaniczne ścięcie poboczy śr. gr. 10 cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	3840 m2		
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0,3m3/mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	750 m3		

Droga wojewódzka nr 946 Kuków – Sucha Beskidzka

Mechaniczne ścięcie poboczy śr. gr. 10cm. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	500 m2		
Mechaniczne pogłębienie rowów w ilości 0,3m3/mb. z odwozem ziemi wg wskazań wykonawcy	300 m3		
<b>Razem wartość kosztorysu netto:</b>			

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko) podpis osoby uprawnionej

data : \_\_\_\_\_