

PRZEDMIAR : 966M TYMO STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KRAKOWIE  
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DROGA WOJ.NR 966-M.TYMOVA Asortyment : 1/ 1 WYMIANA POKŁADU DREWNIANEGO					
1	ST M-00.00.01. Rozebranie poręczy drewnianych	m3	2.8000			
2	ST M-00.00.01. Rozebranie chodnika drewnianego	m3	2.9000			
3	ST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni bitumicznej na obiekcie mostowym	m2	94.0000			
4	ST D-05.03.11. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren Obwodu Drogowego w Wieliczce - głębokość frezowania 10cm	m2	128.0000			
5	ST M-00.00.01. Rozebranie jezdni drewnianej	m3	12.8700			
6	ST M-00.00.01. Ustroje niosące mostów drewnianych. Rozebranie belek poprzecznych drewnianych	m3	11.5500			
7	ST M-29.02.00. Czyszczenie strumieniowo-ścienne (piaskowanie) dźwigarów głównych stalowych	t	13.4000			
8	ST M-29.03.00. Ręczne malowanie pędzlem dźwigarów farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną - dwie warstwy	t	13.4000			
9	ST M-29.03.00. Ręczne malowanie pędzlem dźwigarów głównych farbą ftalową nawierzchniową - dwie warstwy	t	13.4000			
10	ST M-13.02.01. Uzupełnienie przyczółków mostowych betonem B-20	m3	10.0000			
11	ST M-00.00.01. Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych wykonanych z łądu	m3	11.5500			
12	ST M-00.00.01. Ułożenie jezdni drewnianej z pokładem z bali podwójnym	m3	12.8700			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S
13	Ułożenie chodnika drewnianego ST M-00.00.01.	m3	2.9000			
14	Wbudowanie poręczy drewnianych ST M-00.00.01.	m3	2.8000			
15	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne na moście i dojazdach ST D-04.03.01.	m2	444.0000			
16	Skropienie nawierzchni drogowych j.w. emulsją asfaltową ST D-04.03.01.	m2	444.0000			
17	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - na obiekcie mostowym ST D-05.03.05.	m2	94.0000			
18	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm - na obiekcie mostowym ST D-05.03.05.	m2	94.0000			
19	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - na dojazdach ST D-05.03.05.	m2	128.0000			
20	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - na dojazdach. ST D-05.03.05.	m2	128.0000			