

KOSZTORYS : 966MTYMO STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY

WYMIANA POKŁADU MOSTU DREWNIANEGO W CIĄGU DROGI WOJ.NR 966
W M.TYMOWA ODC.250 KM 0+532

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DROGA WOJ.NR 966-M.TYMOWA						
ASORTYMENT 1 WYMIANA POKŁADU DREWNIANEGO						
1	ST M-00.00.01.	Rozebranie poręczy drewnianych	m3	2.8000		
2	ST M-00.00.01.	Rozebranie chodnika drewnianego	m3	2.9000		
3	ST D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni bitumicznej na obiekcie mostowym	m2	94.0000		
4	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren Obwodu Drogowego w Wieliczce - głębokość frezowania 10cm	m2	128.0000		
5	ST M-00.00.01.	Rozebranie jezdni drewnianej	m3	12.8700		
6	ST M-00.00.01.	Ustroje niosące mostów drewnianych. Rozebranie belek poprzecznych drewnianych	m3	11.5500		
7	ST M-29.02.00.	Czyszczenie strumieniowo-ścienne (piaskowanie) dźwigarów głównych stalowych	t	13.4000		
8	ST M-29.03.00.	Ręczne malowanie pędzlem dźwigarów farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną - dwie warstwy	t	13.4000		
9	ST M-29.03.00.	Ręczne malowanie pędzlem dźwigarów głównych farbą ftalową nawierzchniową - dwie warstwy	t	13.4000		
10	ST M-13.02.01.	Uzupełnienie przyczółków mostowych betonem B-20	m3	10.0000		
11	ST M-00.00.01.	Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych wykonanych z łądu	m3	11.5500		
12	ST M-00.00.01.	Ułożenie jezdni drewnianej z pokładem z bali podwójnym	m3	12.8700		
13	ST M-00.00.01.	Ułożenie chodnika drewnianego	m3	2.9000		
14	ST M-00.00.01.	Wbudowanie poręczy drewnianych	m3	2.8000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
15	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni pod warstwy bitumiczne na moście i dojazdach	m2	444.0000		
16	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych j.w. emulsją asfaltową	m2	444.0000		
17	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - na obiekcie mostowym	m2	94.0000		
18	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10cm - na obiekcie mostowym	m2	94.0000		
19	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - na dojazdach	m2	128.0000		
20	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - na dojazdach.	m2	128.0000		
RAZEM KOSZTORYS						