

PRZEDMIAR : 953CHZEB STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KRAKOWIE  
KRAKÓW UL. GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DROGA WOJ.NR 953-ZEBRZYDOWICE Asortyment : 1/ 1 REMONT CHODNIKA					
1	ST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych 15x25x75cm	m	381.0000			
2	ST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych	m	381.0000			
3	ST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	571.5000			
4	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	86.0000			
5	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m <sup>3</sup>	56.0000			
6	ST D-04.04.02. Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	571.5000			
7	ST D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	390.0000			
8	ST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	390.0000			
9	ST D-08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m <sup>2</sup>	571.5000			
10	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,6mm, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m <sup>2</sup>	37.5000			
11	ST D-03.02.01. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt	9.0000			
12	ST D-04.08.01. Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, średnia grubość 5cm.	t	15.0000			