

KOSZTORYS : 953CHZEB

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT CHODNIKA W M.ZEBRZYDOWICE W CIĄGU DRUGI WOJ.NR 953
SKAWINA-KALWARIA ZEBRZYDOWSKA W KM 0+500-0+887 ODC.070

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1		DRUGA WOJ.NR 953-ZEBRZYDOWICE				
ASORTYMENT 1		REMONT CHODNIKA				
1	ST D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x25x75cm	m	381.0000		
2	ST D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych	m	381.0000		
3	ST D-01.02.04.	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej	m2	571.5000		
4	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m2	86.0000		
5	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	56.0000		
6	ST D-04.04.02.	Uzupełnienie podbudowy materiałem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	571.5000		
7	ST D-08.01.01.	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	390.0000		
8	ST D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	390.0000		
9	ST D-08.02.01.	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	571.5000		
10	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 6 cm.	m2	37.5000		
11	ST D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - wjazdów kanałowych	szt	9.0000		
12	ST D-04.08.01.	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym, średnia grubość 5cm.	t	15.0000		
RAZEM KOSZTORYS						