

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DW NR 953 ODC.030 2+200-2+400 Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW-ETAP I					
1	ST D-05.03.11. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Suchej Beskidzkiej - głębokość frezowania 15cm	m2	1140.0000			
2	ST D-01.02.04. Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy-rozebranie podbudowy, korytowanie	m3	798.0000			
3	ST D-04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm,warstwa dolna	m2	1140.0000			
4	ST D-04.05.01. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm,warstwa górna	m2	1140.0000			
5	ST D-05.03.26. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	1140.0000			
6	ST D-04.03.01. Skropienie podbudowy i geowłókniny emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	1140.0000			
7	ST D-04.07.01. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	142.5000			
8	ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1140.0000			
9	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2- pod warstwę wiążącą	m2	1140.0000			
10	ST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16mm,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	1140.0000			
11	ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	1140.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
12	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² -pod warstwę ścieralną	m ²	1140.0000			
13	ST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m ²	1140.0000			
14	ST D-05.03.05. Ułożenie taśmy dylatacyjnej na łączeniu (na szwie) poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznych	m	200.0000			
Element : 2 DW NR 953 ODC.030 1+980-2+200 Asortyment : 2/ 1 LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW-ETAP II						
15	ST D-05.03.11. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Suchoj Beskidzkiej - głębokość frezowania 10cm	m ²	550.0000			
16	ST D-05.03.11. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 10cm - wykorzystanie materiału z frezowania na umocnienie poboczy	m ²	750.0000			
17	ST D-05.03.26. Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²	1300.0000			
18	ST D-04.03.01. Skropienie podbudowy i geowłókniny emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	1300.0000			
19	ST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16mm,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m ²	1300.0000			
20	ST D-04.03.01. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m ²	1300.0000			
21	ST D-04.03.01. Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² pod warstwę ścieralną	m ²	1300.0000			
22	ST D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m ²	1300.0000			
23	ST D-05.03.05. Ułożenie taśmy dylatacyjnej na łączeniu (na szwie) poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznych	m	220.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
24	ST D-06.03.01. Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	500.0000			
25	ST D-06.04.01. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp	m	840.0000			
26	ST D-06.04.01. Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	294.0000			
27	ST D-06.03.01. Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, średnia grubość warstwy ok. 15cm	m2	500.0000			