

KOSZTORYS OFERTOWY

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI - UZUPEŁNIENIE OBRYWÓW SKARP, REMONT PRZEPUSTU
W CIĄGU DW 956 NA ODCINKU SUŁKOWICE-BUDZÓW

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
ELEMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-956						
ASORTYMENT 1 SUŁKOWICE ODC.070 0+274-0+284						
1	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych	m	16.0000		
2	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	23.0000		
3	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypu materiałem kamiennym (żwir). Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	90.0000		
4	ST D-07.05.01.	Barьеры ochronne stalowe jednostronne(nowe)	m	16.0000		
5	ST D-01.02.04.	Przewóz zdemontowanych barier na teren OD w Suchej Beskidzkiej. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 SUŁKOWICE ODC.070 0+163-0+169						
6	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	23.0000		
7	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypu materiałem kamiennym (żwir). Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	80.0000		
8	ST D-04.04.01.	Warstwa podbudowy z kruszywa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	4.0000		
9	ST D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	4.0000		
10	ST D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	2.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 HARBUTOWICE ODC.0702+970-3+123						
11	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych	m	12.0000		
12	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej	m3	37.5000		
13	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie skarpy materiałem kamiennym (żwir). Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	80.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
14	ST D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii IV	m2	30.0000		
15	ST D-01.02.04.	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	135.0000		
16	ST D-08.05.01.	Lawy betonowe pod elementy ściekowe	m3	12.0000		
17	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z korytek ściekowych trójkątnych	m	155.0000		
18	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, ułożone kaskadowo	m	15.0000		
19	ST D-07.05.01.	Barьеры ochronne stalowe jednostronne (nowe)	m	16.0000		
20	ST D-01.02.04.	Przewóz zdemontowanych barier na teren OD w Suchej Beskidzkiej. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
21	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	10.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 4 HARBUTOWICE ODC.0703+375-3+429						
22	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-35 cm	szt	8.0000		
23	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych	m	50.0000		
24	ST D-07.05.01.	Barьеры ochronne stalowe jednostronne (nowe)	m	50.0000		
25	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej	m3	120.0000		
26	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie skarp nasypu materiałem kamiennym (żwir). Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	222.0000		
27	ST D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii IV	m2	200.0000		
28	ST D-08.05.01.	Lawy betonowe pod elementy ściekowe	m3	4.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
29	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z korytek trójkątnych, grubość prefabrykatów 20 cm	m	50.0000		
30	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, ułożone w formie kaskadowej	m	40.0000		
31	ST D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc na teren OD w Suchej Beskidzkiej	m-p	10.0000		
32	ST D-01.02.04.	Przewóz zdemontowanych barier na teren OD w Suchej Beskidzkiej. Załadowanie i wyładowanie ręczne	kurs	2.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 5 PALCZA ODC.080 0+960-1+030						
33	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-25 cm	szt	10.0000		
34	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-55 cm	szt	6.0000		
35	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm	szt	3.0000		
36	ST D-01.02.01.	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.	ha	0.0110		
37	ST D-01.02.04.	Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych.	m3	94.0000		
38	ST D-01.02.04.	Roboty rozbiórkowe. Rozbiórka muru oporowego.	m3	5.0000		
39	ST D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.0000		
40	ST D-01.02.04.	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	2.4000		
41	ST D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych.	m	30.0000		
42	ST D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	m2	60.0000		
43	ST D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	15.0000		
44	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych	m	60.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	W A R T O Ś Ć
45	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej - 40% materiału kamienno z wcześniejszej rozbiórki	m3	175.0000		
46	ST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, wykopy pod budowle siatkowo-kamienne, regulacja koryta.Grunt kat.IV	m3	90.0000		
47	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypu poza gabionami materiałem pozyskanym z rozbiórki budowli siatkowo-kamiennych i materiałem kamiennym dowiezionym.Zagęszczanie ręczne.Grunt kat. IV	m3	306.0000		
48	ST D-06.01.01.	Umocnienie dna potoku płytami ażurowymi typu "krata"	m2	105.0000		
49	ST D-04.04.02.	Warstwa podbudowy z kruszywa ,grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	90.0000		
50	ST D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	90.0000		
51	ST D-08.03.01.	Lawy betonowe pod obrzeża	m3	0.5000		
52	ST D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej.	m	30.0000		
53	ST D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	m	30.0000		
54	ST D-04.07.01.	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku, betonem asfaltowym.	t	2.0000		
55	ST D-01.02.04.	Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej	m	30.0000		
56	ST D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp . Grunt kategorii IV	m2	52.5000		
57	ST D-07.05.01.	Barьеры ochronne stalowe jednostronne.	m	60.0000		
58	ST D-01.02.04.	Przewóz na zdemontowanych barier na teren OD w Suchej Beskidzkiej. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	3.0000		
59	ST D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc na teren OD w Suchej Beskidzkiej	m-p	38.0000		

