

KOSZTORYS : 964POWKW STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
LIKWIDACJA OBRYWÓW SKARP, REMONT PRZEPUSTÓW
W CIĄGU DW 964 NA ODCINKU KASINA WIELKA-DOBCZYCE

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-964						
ASORTYMENT 1 KASINA WIELKA						
1	ST D-03.02.01.	Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,60 m	m	200.0000		
2	ST D-03.02.01.	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików	kpl	15.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 2 WIERZBANOWA-ODC.020 KM 2+511						
3	ST D-02.01.01.	Wykonanie rowu odwadniającego w ilości 0,4m3/mb z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy, grunt kat.IV	m3	5.2000		
4	ST D-03.01.01.	Włożenie rury PE średn.800mm do istniejącego przepustu	m	11.0000		
5	ST D-03.01.01.	Remont studni wylotowej betonowej	m3	4.0000		
6	ST D-03.01.01.	Wykonanie ścianki czołowej betonowej	m3	1.5000		
7	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm	m	40.0000		
8	ST D-06.01.01.	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata"-skarpa i przeciwskarpa	m2	120.0000		
9	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie poboczy i oberwanej skarpy materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	10.0000		
10	ST D-07.05.01.	Barьеры ochronne stalowe jednostronne.	m	13.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 3 WIERZBANOWA ODC.030 KM 0+520						
11	ST D-02.01.01.	Regulacja koryta potoku - roboty ziemne na odkład. Grunt kategorii IV.	m3	45.0000		
12	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	30.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
13	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie oberwanej skarpy materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	250.0000		
14	ST D-01.02.01.	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.	ha	0.0200		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 4 WIERZBANOWA ODC.030 KM 1+845						
15	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej	m3	39.5000		
16	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypu materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	20.0000		
17	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm	m	40.0000		
18	ST D-06.01.01.	Wykonanie ubezpieczeń skarp płytami ażurowymi typu "krata"	m2	96.0000		
19	ST D-08.05.01.	Zabezpieczenie rowu półkręgami na ławie z pospółki	m	16.0000		
20	ST D-01.02.04.	Wywiezienie rumoszu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	15.0000		
21	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie oberwanej skarpy materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	81.0000		
22	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm	szt	6.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 5 CZASLAW ODC.070 KM 1+400						
23	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	30.0000		
24	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypu materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	132.0000		
25	ST D-04.04.02.	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm - pod chodnik	m2	8.0000		
26	ST D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	8.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
27	ST D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	4.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 6 CZASŁAW ODC.070 KM 1+650						
28	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm	m	20.0000		
29	ST D-06.01.01.	Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu "krata"	m ²	10.0000		
30	ST D-02.01.01.	Oczyszczenie wylotu przepustu z namułu. Grunt kategorii IV.	m ³	2.0000		
31	ST D-01.02.01.	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników.	ha	0.0020		
RAZEM ASORTYMENT						
ASORTYMENT 7 CZASŁAW ODC.070 KM 2+080						
32	ST D-06.01.01.	Umocnienie skarp wlotu płytami ażurowymi typu "krata"	m ²	20.0000		
33	ST D-06.02.01.	Przedłużenie przepustu, rury betonowe o średnicy 50 cm	m	1.0000		
34	ST D-06.02.01.	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	1.0000		
35	ST D-08.05.01.	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 20 cm	m	10.0000		
36	ST D-06.04.01.	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m, grubość namułu w cm do 70% jego średnicy	m	11.0000		
37	ST D-02.01.01.	Odtworzenie rowu odwadniającego z odwozem urobku samochodami	m ³	12.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
RAZEM KOSZTORYS						