

KOSZTORYS : 953POWPR STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY  
BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-REMONT NAWIERZCHNI DW 953  
W M. PRZYTKOWICE

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 953-M.PRZYTKOWICE						
ASORTYMENT 1 REMONT NAWIERZCHNI						
1	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych	m	60.0000		
2	ST D-01.02.04.	Oczyszczenie terenu osuwiska z rumoszu. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	10.0000		
3	ST D-11.01.07.	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych w celu zabezpieczenia skarpy	m	25.0000		
4	ST D-12.01.02.	Zbrojenie oczepu żelbetowego, śr. zbrojenia 10-14 mm	kg	350.0000		
5	ST D-13.01.00.	Wykonanie oczepu żelbetowego	m3	6.5000		
6	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypu kruszywem mineralnym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat.IV	m3	156.0000		
7	ST D-01.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	3.0000		
8	ST D-01.02.04.	Rozbiórka przepustu z rur żelbetowych średn.800mm	m	11.0000		
9	ST D-03.01.01.	Podłoża pod rury PEHD z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m3	2.5000		
10	ST D-03.01.01.	Przepust z rur PEHD o średnicy 800 mm	m	11.0000		
11	ST D-03.01.01.	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym	m3	3.0000		
12	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ślinki na teren OD w Myślenicach - głębokość frezowania 15cm	m2	371.0000		
13	ST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębieznymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	259.0000		
14	ST D-04.05.01.	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm,	m2	371.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
15	ST D-04.04.02.	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm	m2	371.0000		
16	ST D-05.03.26.	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m2	371.0000		
17	ST D-04.03.01.	Skropienie podbudowy i geowłókniny emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	371.0000		
18	ST D-04.08.01.	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	46.0000		
19	ST D-04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 pod warstwę wiążącą	m2	742.0000		
20	ST D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	742.0000		
21	ST D-05.03.05b	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	371.0000		
22	ST D-05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8mm, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	371.0000		
23	ST D-05.03.05a	Ułożenie taśmy dylatacyjnej na łączeniu (na szwach) poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznych	m	65.0000		
24	ST D-07.05.01.	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-09	m	60.0000		
25	ST D-06.04.01.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp.	m	40.0000		
26	ST D-06.04.01.	Czyszczenie korytek ściekowych z namuliu	m	30.0000		
27	ST D-06.04.01.	Oczyszczenie i regulacja korytek ściekowych	m	10.0000		
28	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	91.0000		
29	ST D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe	m2	140.0000		
30	ST D-08.05.01.	Ułożenie nowych korytek ściekowych trapezowych. Osadzenie elementów na ławie betonowej	m	20.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
31	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz namuliu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	27.5000		
RAZEM KOSZTORYS						