

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KRAKOWIE  
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

## P R Z E D M I A R   R O B Ó T

LP	O P I S   R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1      DW 964-WIELICZKA-NIEPOLOMICE Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI					
1	ST D-06.03.01.      Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	8464.4000			
2	ST D-06.04.01.      Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	m	14298.0000			
3	ST D-06.03.01.      Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	8464.4000			
4	ST D-06.03.01.; 06.04.01.      Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	3706.0000			
5	ST D-02.01.01.      Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	5.0000			
6	ST D-01.02.01.      Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-35 cm	szt	2.0000			
7	ST D-01.02.01.      Wywożenie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość wg wskazań Wykonawcy	m-p	10.0000			
8	ST M-20.06.01.      Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	2.0000			
9	ST D-02.03.01.      Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego samochodami. Grunt kategorii III-IV	m3	6.0000			
10	ST D-06.01.01.      Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii IV	m2	150.0000			
	Element : 2      DW 964-M.JANKÓWKA Asortyment : 2/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI					
11	ST D-02.03.01.      Uzupełnienie oberwanej skarpy materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	30.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
12	Uzupełnienie nasypu żużlem wielkopieczowym. ST D-02.03.01. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	200.0000			
13	Wzmacnianie podłoża geokratami ST D-05.03.26.	m2	100.0000			
14	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, ST D-06.03.01. grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	40.0000			