

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS : 964POWZP STR.: 1

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-UDROŻNIENIE ROWÓW, UZUPEŁNIENIE POBOCZY
ZABEZPIECZENIE OBRYWÓW SKARP

W M.: JANKÓWKA ODC.160 KM 0+870-0+890

WIELICZKA-NIEPOŁOMICE OD ODC.260 KM 0,000 DO ODC.320 KM 4,621

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 964-WIELICZKA-NIEPOŁOMICE						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	8464.4000		
2	ST D-06.04.01.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	m	14298.0000		
3	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	8464.4000		
4	ST D-06.03.01.; 06.04.01.	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	3706.0000		
5	ST D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy. Grunt kat. III-IV	m3	5.0000		
6	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-35 cm	szt	2.0000		
7	ST D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość wg wskazań Wykonawcy	m-p	10.0000		
8	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	2.0000		
9	ST D-02.03.01.	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego samochodami. Grunt kategorii III-IV	m3	6.0000		
10	ST D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii IV	m2	150.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
ELEMENT 2 DW 964-M. JANKÓWKA						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
11	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie oberwanej skarpy materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	30.0000		
12	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypu żużlem wielkopiecowym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	200.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
13	ST D-05.03.26.	Wzmacnianie podłoża geokratami	m2	100.0000		
14	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m2	40.0000		
RAZEM ASORTYMENT						
RAZEM KOSZTORYS						