

**PRZEDMIAR ROBÓT Bieżąca Likwidacja
Skutków powodzi – Zabezpieczenie obrywu
skarp i poboczy w ciągu DW 957 m. Skawica**

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	ODC. 020 KM, 0+400 - 0+420	ROBOTY ZIEMNE 0	poziom		
2	ST D- 02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych Grunt kategorii V-VI. Wykop w potoku pod kosze gabionowe. 4,8	m3 m3	 4,80	 4,80
3	ST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV 60	m3 m3	 60,00	 60,00
4	ST D- 02.01.01	Ręczne zasypywania wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypywania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne, grunt kat.IV 240	m3 m3	 240,00	 240,00
5		MUR OPOROWY 0	poziom		
6	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7 60	m3 m3	 60,00	 60,00
7	ODC. 020 KM, 0+640 - 0+660	ROBOTY ZIEMNE 0	poziom		
8	ST D- 02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych Grunt kategorii V-VI. Wykop w potoku pod kosze gabionowe. 4,8	m3 m3	 4,80	 4,80
9	ST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV 60	m3 m3	 60,00	 60,00
10	ST D- 02.01.01	Ręczne zasypywania wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypywania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne, grunt kat.IV 300	m3 m3	 300,00	 300,00
11		MUR OPOROWY 0	poziom		
12	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7 60	m3 m3	 60,00	 60,00
13	ODC. 020 KM, 1+760 - 1+800	ROBOTY ZIEMNE 0	poziom		
14	ST D- 02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych Grunt kategorii V-VI. Wykop w potoku pod kosze gabionowe. 9,6	m3 m3	 9,60	 9,60
15	ST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV 153	m3 m3	 153,00	 153,00
16	ST D- 02.01.01	Ręczne zasypywania wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypywania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne, grunt kat.IV 440	m3 m3	 440,00	 440,00
17		MUR OPOROWY 0	poziom		
18	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7 120	m3 m3	 120,00	 120,00
19	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7 33	m3 m3	 33,00	 33,00