

**KOSZTORYS OFERTOWY Bieżąca**  
**Likwidacja Skutków powodzi –**  
**Zabezpieczenie obrywu skarp i poboczy w**  
**ciągu DW 957 m. Skawica**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	ODC. 020 KM, 0+400 - 0+420	ROBOTY ZIEMNE	poziom			
2	ST D- 02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych Grunt kategorii V-VI. Wykop w potoku pod kosze gabionowe.	m3	4,80		
3	ST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV	m3	60,00		
4	ST D- 02.01.01	Ręczne zasypywania wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypywania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	240,00		
5		MUR OPOROWY	poziom			
6	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7	m3	60,00		
7	ODC. 020 KM, 0+640 - 0+660	ROBOTY ZIEMNE	poziom			
8	ST D- 02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych Grunt kategorii V-VI. Wykop w potoku pod kosze gabionowe.	m3	4,80		
9	ST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV	m3	60,00		
10	ST D- 02.01.01	Ręczne zasypywania wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypywania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	300,00		
11		MUR OPOROWY	poziom			
12	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7	m3	60,00		
13	ODC. 020 KM, 1+760 - 1+800	ROBOTY ZIEMNE	poziom			
14	ST D- 02.01.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych Grunt kategorii V-VI. Wykop w potoku pod kosze gabionowe.	m3	9,60		
15	ST D- 02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV	m3	153,00		
16	ST D- 02.01.01	Ręczne zasypywania wnek za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypywania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	440,00		
17		MUR OPOROWY	poziom			
18	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7	m3	120,00		
19	ST D - 27.01.02	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej z wyprawą zaprawą cementową M-7	m3	33,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**