

KOSZTORYS : 965POWPL STR.: 1

## KOSZTORYS OFERTOWY

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-CZYSZCZENIE KANALIZACJI, REMONT PRZEPUSTÓW  
W M.TOMASZKOWICE-LIPNICA DOLNA DW 966 OD ODC.020 KM 0,700 DO ODC.230 KM 1,200

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 966-TOMASZKOWICE-LIPNICA D. ASORTYMENT 1. LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-03.02.01.	Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,40 m	m	3450.0000		
2	ST D-03.02.01.	Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,40 m	m	3450.0000		
3	ST D-03.02.01.	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików	kpl	67.0000		
4	ST D-03.02.01.	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1000 mm przy grubości osadu do 280cm	szt	75.0000		
5	ST D-03.02.01.	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie osadników komorowych o pojemności do 10 m3	m3	3.0000		
6	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie oberwanej skarpy drogowej materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	60.0000		
7	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	50.0000		
8	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	80.0000		
9	ST D-06.02.01.	Wykonanie oczepu żelbetowego	m3	8.0000		
10	ST D-06.02.01.	Zbrojenie oczepu, śr. zbrojenia 10-14 mm	kg	400.0000		
11	ST D-06.01.01.	Wykonanie z brzegu bruku o grubości 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys.do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych	m2	132.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
12	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	30.0000		
RAZEM KOSZTORYS						