

PRZEDMIAR : 965POWLL STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
 W KRAKOWIE
 KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DW 965-LEKSANDROWA-LIMANOWA						
Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm ST D-06.03.01.	m2	13367.0000			
2	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm ST D-06.04.01.	m	18186.0000			
3	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm ST D-06.03.01.	m2	13367.0000			
4	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy ST D-06.03.01.; 06.04.01.	m3	4302.0000			
5	Uzupełnienie oberwanej skarpy materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV ST D-02.03.01.	m3	175.0000			
6	Wykonanie z brzegu, podwodnego narzutu kamiennego luzem ST M-20.06.01.	m3	175.0000			
7	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy ST D-27.01.02.	m3	60.0000			
8	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna rowów. Grunt kategorii IV ST D-06.01.01.	m2	290.0000			
9	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat.IV ST D-06.01.01.	m	40.0000			
10	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata" ST D-06.01.01.	m2	290.0000			