

KOSZTORYS : 965POWLL

KOSZTORYS OFERTOWY

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-UDROŻNIENIE ROWÓW, UZUPEŁNIENIE POBOCZY, ZABEZPIECZENIE SKARP
W CIĄGU DW 965 NA ODCINKU LEKSANDROWA-LIMANOWA

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 965-LEKSANDROWA-LIMANOWA						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-06.03.01.	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm	m2	13367.0000		
2	ST D-06.04.01.	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	m	18186.0000		
3	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	13367.0000		
4	ST D-06.03.01.; 06.04.01.	Wywiezienie urobku z plantowania poboczy i oczyszczenia rowów samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	4302.0000		
5	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie oberwanej skarpy materiałem kamiennym. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	175.0000		
6	ST M-20.06.01.	Wykonanie z brzegu, podwodnego narzutu kamiennego luzem	m3	175.0000		
7	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	60.0000		
8	ST D-06.01.01.	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna rowów. Grunt kategorii IV	m2	290.0000		
9	ST D-06.01.01.	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9 cm wbijanych na głębokość 1,0 m w grunt kat. IV	m	40.0000		
10	ST D-06.01.01.	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata"	m2	290.0000		
RAZEM KOSZTORYS						