

PRZEDMIAR : 956POWSU STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DW 956-M.SULKOWICE ODC.040 KM 1+065-1+180 Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI					
1	ST D-01.02.04. Usunięcie namułu i rumoszu z odwozem samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	80.0000			
2	ST D-01.02.04. Rozbiórka fundamnetu betonowego	m3	20.0000			
3	ST D-01.02.04. Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych.Kosze z kamieniem z wyprawą siatki - 50% materiału kamiennego do ponownego wykorzystania	m3	180.0000			
4	ST D-02.01.01. Roboty ziemne w korycie potoku-regulacja koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład.Grunt kat.IV (B.I,nr 8/96)	m3	150.0000			
5	ST D-27.01.02. Wykonanie budowli siatkowo - kamienne; kosze z siatki stalowej bez wyprawy - 50% materiału kamiennego z wcześniejszej rozbiórki, 50% materiał kamienny nowy	m3	240.0000			
6	ST D-01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - 70% kostki do ponownego wbudowania	m2	34.0000			
7	ST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	17.0000			
8	ST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 30% kostka nowa, 70% kostka z wcześniejszej rozbiórki	m2	34.0000			
9	ST D-08.03.01. Ławy betonowe pod obrzeża	m3	0.5000			
10	ST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej - obrzeża nowe	m	17.0000			
11	ST M-19.01.08. Demontaż elementów poręczy stalowych typu P-1	t	0.4500			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S
12	Montaż nowych poręczy stalowych typu P-1 ST M-19.01.04.	t	0.4500			
13	Czyszczenie strumieniowo-ścienne (piaskowanie) poręczy stalowych ST M-29.02.00.	t	5.4000			
14	Ręczne malowanie pędzlem elementów poręczy farbą do gruntowania przeciwrzeczna - dwie warstwy ST M-29.03.00.	t	5.4000			
15	Ręczne malowanie pędzlem elementów poręczy farbą nawierzchniową - dwie warstwy ST M-29.03.00.	t	5.4000			
16	Uzupełnienie oberwanej skarpy poza chodnikiem materiałem kamiennym dowiezionym. Zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. IV ST D-02.03.01.	m3	12.0000			
17	Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy. ST D-01.02.04.	m3	112.0000			
18	Przewóz na teren OD w Myślenicach zdemontowanych elementów poręczy. Załadowanie i wyładowanie ręczne. ST D-01.02.04.	kurs	1.0000			