

KOSZTORYS : 956POWSU STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY
BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-
ZABEZPIECZENIE OBRYWU SKARPY GABIONAMI OD STRONY POTOKU
W CIĄGU DW 956 W M. SUŁKOWICE

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 956-M.SUŁKOWICE ODC.040 KM 1+065-1+180						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-01.02.04.	Usunięcie namuliu i rumoszu z odwozem samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	80.0000		
2	ST D-01.02.04.	Rozbiórka fundamentu betonowego	m3	20.0000		
3	ST D-01.02.04.	Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych. Kosze z kamieniem z wyprawą siatki - 50% materiału kamiennego do ponownego wykorzystania	m3	180.0000		
4	ST D-02.01.01.	Roboty ziemne w korycie potoku-regulacja koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład.Grunt kat.IV (B.I.nr 8 /96)	m3	150.0000		
5	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy - 50% materiału kamiennego z wcześniejszej rozbiórki, 50% materiał kamienny nowy	m3	240.0000		
6	ST D-01.02.04.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - 70% kostki do ponownego wbudowania	m2	34.0000		
7	ST D-01.02.04.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm.	m	17.0000		
8	ST D-08.02.02.	Chodniki z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 30% kostka nowa, 70% kostka z wcześniejszej rozbiórki	m2	34.0000		
9	ST D-08.03.01.	Ławy betonowe pod obrzeża	m3	0.5000		
10	ST D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej - obrzeża nowe	m	17.0000		
11	ST M-19.01.08.	Demontaż elementów poręczy stalowych typu P-1	t	0.4500		
12	ST M-19.01.04.	Montaż nowych poręczy stalowych typu P-1	t	0.4500		
13	ST M-29.02.00.	Czyszczenie strumieniowo-ścienna (piaskowanie) poręczy stalowych	t	5.4000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
14	ST M-29.03.00.	Ręczne malowanie pędzlem elementów poręczy farbą do gruntowania przeciwrzdzewną - dwie warstwy	t	5.4000		
15	ST M-29.03.00.	Ręczne malowanie pędzlem elementów poręczy farbą nawierzchniową - dwie warstwy	t	5.4000		
16	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie oberwanej skarpy poza chodnikiem materiałem kamiennym dowiezionym. Zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. IV	m3	12.0000		
17	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.	m3	112.0000		
18	ST D-01.02.04.	Przewóz na teren OD w Myślenicach zdemontowanych elementów poręczy. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
RAZEM KOSZTORYS						