

KOSZTORYS : 964KWSKA STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY
BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-
ZABEZPIECZENIE OBRYWU SKARPY GABIONAMI OD STRONY POTOKU
W CIĄGU DW 964 W M.KASINA WIELKA

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 964-M.KASINA WIELKA ODC.010 KM 2+810-2+870						
ASORTYMENT 1 ZABEZPIECZENIE SKARPY POTOKU						
1	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych	m	60.0000		
2	ST D-01.02.04.	Przewóz zdemontowanych barier stalowych na teren OD w Myślenicach. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kurs	1.0000		
3	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm	szt	5.0000		
4	ST D-01.02.01.	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 35-50 cm	szt	3.0000		
5	ST D-01.02.01.	Wywożenie dłużyc na teren OD w Myślenicach	m-p	4.0000		
6	ST D-01.02.01.	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych zagajników.	ha	0.0050		
7	ST D-01.02.04.	Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych. Kosze z kamieniem z wyprawą siatki	m3	300.0000		
8	ST D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z rozebranych koszy samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	300.0000		
9	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: nowe kosze z siatki stalowej	m3	400.0000		
10	ST D-03.01.01.	Wykonanie murka czołowego z betonu na wylocie przepustu	m3	2.0000		
11	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 5 cm - warstwa ścieralna - wykorzystanie frezy na umocnienie poboczy	m2	30.0000		
12	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 5 cm - warstwa wiążąca- wykorzystaniem frezy na umocnienie poboczy	m2	30.0000		
13	ST D-05.03.11.	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki- głębokość frezowania 2,5cm- warstwa wyrównawcza - wykorzystanie frezy na umocnienie poboczy	m2	30.0000		

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
14	ST D-04.08.03.	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy 15 cm	m3	4.5000		
15	ST D-05.03.26.	Ułożenie siatki stalowej wzmacniającej.	m2	30.0000		
16	ST D-04.03.01.	Skropienie podbudowy i siatki emulsją asfaltową	m2	30.0000		
17	ST D-04.08.01.	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym	t	2.0000		
18	ST D-05.03.26.	Warstwa wzmacniająca z geowłókniny na warstwie wyrównawczej	m2	30.0000		
19	ST D-04.03.01.	Skropienie geowłókniny emulsją asfaltową	m2	30.0000		
20	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	30.0000		
21	ST D-05.03.26.	Warstwa wzmacniająca z geowłókniny na warstwie wiążącej	m2	30.0000		
22	ST D-04.03.01.	Skropienie geowłókniny emulsją asfaltową	m2	30.0000		
23	ST D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m2	30.0000		
24	ST D-02.03.01.	Ręczne zasypywanie wolnych przestrzeni za koszami kamiennymi, kruszywem. Zagęszczanie ręczne, grunt kat. IV	m3	60.0000		
25	ST D-06.03.01.	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grub. warstwy po uwałowaniu 5 cm	m2	80.0000		
26	ST D-07.05.01.	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-09	m	60.0000		
RAZEM KOSZTORYS						