

## KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS : 965POWNW BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-UDROŹNIENIE OCZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
STUDNI OSADNIKOWYCH, KRAT WODOŚCIEKOWYCH W CIĄGU DW 965  
NA ODCINKU NOWY WIŚNICZ - LIMANOWA

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 965-NOWY WIŚNICZ						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-03.02.01.	Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,40 m	m	4250.0000		
2	ST D-03.02.01.	Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału. Kanały o średnicy 0,40 m	m	4250.0000		
3	ST D-03.02.01.	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików	kpl	42.0000		
4	ST D-03.02.01.	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1000 mm przy grubości osadu do 280cm	szt	61.0000		
5	ST D-03.02.01.	Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemysłowych. Czyszczenie osadników komorowych o pojemności do 10 m3	m3	2.0000		
6	ST D-02.01.01.	Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV	m3	12.0000		
7	ST D-03.02.01.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m3	1.5000		
8	ST D-03.02.01.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3.0000		
9	ST D-03.02.01.	Podłoża i obsypki z piasku	m3	7.5000		
10	ST D-03.02.01.	Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	m	9.0000		
RAZEM KOSZTORYS						