

PRZEDMIAR : RDWMPW2 STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
 W KRAKOWIE  
 KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DW 964-M.:SIERAKÓW;NIEPOLOMICE Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI					
1	ST D-03.01.03. Kanały sieci zewnętrznych. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych- zamulenie 80%. Kanały o średnicy 0,40 m	m	5600.0000			
2	ST D-03.01.03. Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików	kpl	60.0000			
3	ST D-03.01.03. Obiekty sieci kanalizacyjnych. Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicach wewnętrznych 1000 mm przy grubości osadu do 280cm	szt	75.0000			
4	ST D-06.04.01. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,80m.Głębokość zamulenia do wysokości 2/3 średnicy.	m	34.0000			