

PRZEDMIAR : 966POWLA STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
 W KRAKOWIE
 KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 DW 966-M.ŁAZANY						
Asortyment : 1/ 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-02.01.01. Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0, 60 m3. Grunt kategorii III-IV	m3	30.0000			
2	ST M-20.06.01. Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m3	16.0000			
3	ST D-27.01.02. Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m3	85.0000			
4	ST D-06.04.01. Oczyszczenie z namułu przepustu kamiennego sklepionego o wym.3,2x2,0m,	m	8.0000			
5	ST D-06.04.01. Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	8.0000			
6	ST D-03.01.01. Ułożenie rury PEHD o średnicy 2000 mm w istniejącym przepuscie	m	15.0000			
7	ST D-03.01.01. Obetonowanie rury wewnątrz przepustu, pompą do betonu, beton B-15	m3	24.0000			
8	ST D-02.03.01. Uzupełnienie nasypów na wlocie przepustu materiałem dowiezionym samochodami. Zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. IV	m3	20.0000			
9	ST D-06.01.01. Wykonanie bruku o grubości 15 cm z kamienia łamanego na skarpach	m2	145.0000			