

KOSZTORYS : 966POWLA STR.: 1

KOSZTORYS OFERTOWY  
BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-REMONT PRZEPUSTU  
W CIĄGU DW 966 W M.ŁAZANY

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 966-M.ŁAZANY						
ASORTYMENT 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
1	ST D-02.01.01.	Wykopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0, 60 m <sup>3</sup> . Grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	30.0000		
2	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego luzem	m <sup>3</sup>	16.0000		
3	ST D-27.01.02.	Wykonanie budowli siatkowo - kamienne: kosze z siatki stalowej bez wyprawy	m <sup>3</sup>	85.0000		
4	ST D-06.04.01.	Oczyszczenie z namułu przepustu kamiennego sklepionego o wym.3,2x2,0m,	m	8.0000		
5	ST D-06.04.01.	Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m <sup>3</sup>	8.0000		
6	ST D-03.01.01.	Ułożenie rury PEHD o średnicy 2000 mm w istniejącym przepuscie	m	15.0000		
7	ST D-03.01.01.	Obetonowanie rury wewnątrz przepustu, pompa do betonu, beton B-15	m <sup>3</sup>	24.0000		
8	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie nasypów na wlocie przepustu materiałem dowiezionym samochodami. Zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. IV	m <sup>3</sup>	20.0000		
9	ST D-06.01.01.	Wykonanie bruku o grubości 15 cm z kamienia łamanego na skarpach	m <sup>2</sup>	145.0000		
RAZEM KOSZTORYS						