

PRZEDMIAR : 955POWJA STR.: 1

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
 W KRAKOWIE  
 KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	OPIS ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
	Element : 1 DW 955-M.JAWORNIK					
	Asortyment : 1/ 1 ODC.020 KM 6,270 - KM 6,540					
1	ST D-02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	100.0000			
2	ST D-08.05.01. Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych	m	140.0000			
3	ST D-06.01.01. Wykonanie ubezpieczeń skarp płytami ażurowymi	m2	170.0000			
4	ST D-08.05.01. Ława fundamentowa betonowa pod półkręgi	m3	25.0000			
5	ST D-08.05.01. Ukłożenie półkręgów z rur średn.1000mm	m	140.0000			
6	ST D-02.03.01. Uzupelnienie oberwanych skarp,poboczy materiałem kamiennym. Zagęszczanie mechaniczne, grunt kat. IV	m3	40.0000			
7	ST D-06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp nasypów. Grunt kategorii IV	m2	220.0000			
8	ST D-06.03.01. Uzupelnienie poboczy materiałem kamiennym.	m2	190.0000			