

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
KRAKÓW UL.GŁOWACKIEGO 56

P R Z E D M I A R R O B Ó T

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
Element : 1 LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI						
Asortyment : 1/ 1 DW 946-KURÓW-REMONT PRZEPUSTU ODC.110 KM 1+306						
1	ST D-01.02.04. Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 8 cm	m	44.0000			
2	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m2	22.0000			
3	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	m2	22.0000			
4	ST D-01.02.04. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm	m2	22.0000			
5	ST D-01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 50 cm	m	22.0000			
6	ST D-01.02.04. Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	2.4000			
7	ST D-01.02.04. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	23.2650			
8	ST D-02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy.Grunt kat. III-IV	m3	8.8000			
9	ST D-03.01.01. Podłoże pod rury przepustu z materiałów sypkich, grubości 20 cm	m3	3.6000			
10	ST D-03.01.01. Przepust z rur WIPRO o średnicy 800 mm łączonych na uszczelkę gumową.	m	22.0000			
11	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym	m3	3.2000			
12	ST D-03.01.01. Obsypka i zasypka rur przepustu materiałem przepuszczalnym	m3	8.0000			
13	ST D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe jednostronne,wraz z zakończeniami	m	8.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S
14	ST D-04.04.01. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	22.0000			
15	ST D-04.04.02. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	22.0000			
16	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	22.0000			
17	ST D-05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	22.0000			
Asortyment : 1/ 2 DW 946-KUKÓW-OCZYSZCZENIE ROWÓW ODC.110 KM 0+800-ODC.110 KM 1+300 STRONA LEWA						
18	ST D-06.04.01. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm	m	500.0000			
19	ST D-06.04.01. Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	75.0000			
Asortyment : 1/ 3 DW 946-SUCHA BESKIDZKA-OCZYSZCZENIE ROWÓW ODC.050 KM 1+000-ODC.050 KM 2+300 STRONA PRAWA						
20	ST D-06.04.01. Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm	m	1300.0000			
21	ST D-06.04.01. Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	195.0000			
Asortyment : 1/ 4 DW 946-SUCHA BESKIDZKA-OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU ODC.050 KM 1+277 ORAZ PODPÓR MOSTU ODC.060 KM 0+013						
22	ST D-06.04.01. Czyszczenie przepustu z namułu o średnicy 0,80 m, m zamulenie 2/3 średnicy	m	14.0000			
23	ST D-06.04.01. Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy	m3	4.9240			
24	ST M-00.00.00. Usunięcie z podpór mostu naniesionych przez wodę zanieczyszczeń w postaci konarów, gałęzi, resztek drzew itp. wraz z odwozem na odległość wg wskazań Wykonawcy i utylizacja	m3	1.0000			

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓLCZYNNIKI		
				R	M	S

Asortyment : 1/ 5 DW 946-STRYSZAWA-OCZYSZCZENIE PODPÓR ODC.020 KM 3+468

25 Usunięcie z podpór mostu naniesionych przez wodę zanieczyszczeń w postaci konarów, gałęzi, resztek drzew itp. wraz z odwozem na odległość wg wskazań Wykonawcy i utylizacja m3 4.0000
ST M-00.00.00.

Asortyment : 1/ 6 DW 946-KUKÓW-OCZYSZCZENIE PODPÓR ODC.020 KM 2+293

26 Usunięcie z podpór mostu naniesionych przez wodę zanieczyszczeń w postaci konarów, gałęzi, resztek drzew itp. wraz z odwozem na odległość wg wskazań Wykonawcy i utylizacja m3 4.0000
ST M-00.00.00.

Asortyment : 1/ 7 DW 956-BUDZÓW-OCZYSZCZENIE ROWÓW ODC.110 KM 1+600-ODC.110 KM 2+300 STRONA LEWA

27 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 30 cm m 700.0000
ST D-06.04.01.

28 Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy m3 105.0000
ST D-06.04.01.

Asortyment : 1/ 8 DW 956-BUDZÓW-CZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW ODC.110 KM 1+311; ODC.110 KM 2+290; ODC.110 KM 3+032; ODC.110 KM 3+44

29 Czyszczenie przepustów z namułu o średnicy 0,80 m, zamulenie 2/3 średnicy m 60.0000
ST D-06.04.01.

30 Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy m3 21.1010
ST D-06.04.01.

Asortyment : 1/ 9 DW 956-BUDZÓW-CZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW ODC. 110 KM 2+105; ODC.110 KM 2+174

31 Czyszczenie przepustów z namułu o średnicy 0,60 m, zamulenie 2/3 średnicy m 18.0000
ST D-06.04.01.

32 Wywiezienie namułu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy m3 3.5610
ST D-06.04.01.

Asortyment : 1/ 10 DW 956-ZEMBRZYCE-OCZYSZCZENIE PODPÓR ODC.120 KM 0+293

33 Usunięcie z podpór mostu naniesionych przez wodę zanieczyszczeń w postaci konarów, gałęzi, resztek drzew itp. wraz z odwozem na odległość wg wskazań Wykonawcy i utylizacja m3 25.0000
ST M-00.00.00.

LP	O P I S R O B Ó T	JEDN. MIARY	ILOŚĆ * KROTNOŚĆ	WSPÓŁCZYNNIKI		
				R	M	S

Asortyment : 1/ 11 DW 956-PALCZA-OCZYSZCZENIE DNA POTOKU ODC.080 KM 0+960

34 ST M-00.00.00. Oczyszczenie dna potoku z namułu i rumoszu kamiennego w obrębie mostu m3 148.0000

Asortyment : 1/ 12 DW 957-ZAWOJA-UZUPEŁNIENIE SKARP ODC.080 KM 4+650-ODC.080 KM 4+700 STRONA PRAWA

35 ST M-20.06.01. Wykonanie z brzegu, nadwodnego narzutu kamiennego luzem m3 150.0000

36 ST D-06.01.01. Wykonanie z brzegu podsypki cementowo-piaskowych, grubości 10cm m2 42.0000

37 ST D-06.01.01. Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata" o wymiarach elementów 60x40x10 cm, na uprzednio wykonanej podsypce, brzeg rowu od strony pobocza m2 42.0000

Asortyment : 1/ 13 DW 957-BIAŁKA-OCZYSZCZENIE PODPÓR ODC.110 KM 3+413

38 ST M-00.00.00. Usunięcie z podpór mostu naniesionych przez wodę zanieczyszczeń w postaci konarów, gałęzi, resztek drzew itp. wraz z odwozem na odległość wg wskazań Wykonawcy i utylizacja m3 4.0000

Asortyment : 1/ 14 DW 957-SKAWICA-OCZYSZCZENIE PODPÓR ODC.020 KM 2+950

39 ST M-00.00.00. Usunięcie z podpór mostu naniesionych przez wodę zanieczyszczeń w postaci konarów, gałęzi, resztek drzew itp. wraz z odwozem na odległość wg wskazań Wykonawcy i utylizacja m3 5.0000