

KOSZTORYS : 968POMLU

KOSZTORYS OFERTOWY

BIEŻĄCA LIKWIDACJA SKUTKÓW POWODZI-ZABEZPIECZENIE NARZUTEM KORPUSU DROGOWEGO  
W CIĄGU DW 968 W M.LUBIEŃ

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
ELEMENT 1 DW 968-M.LUBIEŃ ASORTYMENT 1 ODC.010 KM 0+940-0+990						
1	ST D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami. Grunt kategorii III-IV	m3	240.0000		
2	ST M-20.06.01.	Wykonanie narzutu kamiennego (typ ciężki)	m3	600.0000		
3	ST D-02.03.01.	Uzupełnienie skarpy nasypu materiałem kamiennym (pospółka). Zagęszczanie mechaniczne, grunt kat.IV	m3	150.0000		
4	ST D-01.02.04.	Demontaż barier drogowych stalowych - 100% odzysk do ponownego wbudowania	m	60.0000		
5	ST D-07.05.01.	Bariery ochronne stalowe - materiał z wcześniejszej rozbiórki	m	60.0000		
RAZEM KOSZTORYS						