

**Proszowice: Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Jakubowice do umowy nr 2/2009/ZDW Obwodnica Proszowic z podziałem na zadania**  
**Numer ogłoszenia: 237972 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego  
 zawarcia umowy ramowej  
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach , Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3863830, faks 012 3863830.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Jakubowice do umowy nr 2/2009/ZDW Obwodnica Proszowic z podziałem na zadania.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

**Zadanie nr 1** Obwodnica Proszowic - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r. - Przejazd gospodarczy odc. 091 km 0+761 Uszczelnienie złączy technologicznych i spękań pojedynczych warstwy ścieralnej masą zalewową elastomerową - 11,00 m Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) - elementy betonowe prefabrykowane i wylwane na mokro - 67,50 m Ręczne wypełnienie ubytków w konstrukcji betonowej zaprawą cementowo- polimerową.- 500,00 dm<sup>3</sup> Rozbiórka umocnień skarp z płyt ażurowych betonowych 60x40x8cm - płyty do ponownego wbudowania - 170,00 m<sup>2</sup> Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubości 10 cm - 170,00 m<sup>2</sup> Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi z odzysku - 170,00 m<sup>2</sup> Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy - 6,00 m<sup>2</sup> Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - 6,00 m<sup>2</sup> Zagruntowanie primerem - 6,00 m<sup>2</sup> Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych - 6,00 m<sup>2</sup> Demontaż krawężników granitowych - 6,40 m Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika - 2,00 m<sup>2</sup> Montaż krawężników z odzysku na podlewce z zaprawy betonowej - 6,40 m Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 10 mm - 5,00 m Wypełnienia szczelin masą elastomerową uszczelniającą wylewaną na gorąco - 5,00 m Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8cm - 32,40 m<sup>2</sup> Oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki - 32,40 m<sup>2</sup> Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 32,40 m<sup>2</sup> Obwodnica Proszowic - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r. - Most odc. 092 km 0+201 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Jakubowicach - głębokość frezowania 5 cm - 563,00 m<sup>2</sup> Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych - 563,00 m<sup>2</sup> Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> - 563,00 m<sup>2</sup> Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W - 7,00 t Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. - 563,00 m<sup>2</sup> Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kapy chodnikowe - 4,70 m<sup>3</sup> Montaż zbrojenia kap chodnikowych , średnica prętów 12 mm. - 0,47 t Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - kapy chodnikowe, beton C30 /37 - 4,70 m<sup>3</sup> Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - 18,80 m<sup>2</sup> Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - 18,80 m<sup>2</sup> Zagruntowanie primarem - 18,80 m<sup>2</sup> Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych - 18,80 m<sup>2</sup> Demontaż krawężników granitowych - 100% odzysk - 16,00 m Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika - 5,00 m<sup>2</sup> Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwej - 16,00 m Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 10 mm 16,00 m Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco - 16,00 m Naprawa powierzchni betonowych gyzmsu zaprawami naprawczymi typu PCC - 2,00 m<sup>2</sup> Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 23,20 m Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 23,20 m Obwodnica Proszowic - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r. - Most odc. 102 km 0+006 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> - 896,00 m<sup>2</sup> Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W - 11,00 t Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. - 896,00 m<sup>2</sup> Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy - 19,00 m<sup>2</sup> Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - 19,00 m<sup>2</sup> Zagruntowanie primerem - 19,00 m<sup>2</sup> Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych - 19,00 m<sup>2</sup> Demontaż krawężników granitowych - 100% odzysk - 4,00 m Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika - 4,00 m<sup>2</sup> Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwej - 4,00 m Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 20mm - 23,50 m Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco - 23,50 m Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 24,00 m Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża - 2,20 m<sup>3</sup> Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika i obrzeża - 8,60 m<sup>2</sup> Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - 24,00 m Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z ławą - 24,00 m Ławy betonowe pod obrzeża - 1,50 m<sup>3</sup> Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową - 24,00 m Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8cm - 1001 odzysk - 48,00 m<sup>2</sup> Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki - 48,00 m<sup>2</sup> Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 48,00 m<sup>2</sup> Uzupełnienie poboczy kruszywem - 1,00 m<sup>3</sup> Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 32,00 m Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 32,00 m

**Zadanie nr 2** RONDO nr 2 Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od szafki SON do lampy nr L3.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od szafki SON do lampy L3 rurą

SRS średn.75 - 20,00 m Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od lampy L1 do lampy L8.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod chodnikiem na odcinku od lampy L1 do lampy L8 rurą SRS średn.75 - 5,00 m Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od lampy L8 do lampy L9.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L9 do lampy L10.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L3 do lampy L5.Kabel w rurze ochronnej wraz z taśmą ostrzegawczą. - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod chodnikiem na odcinku od lampy L3 do lampy L5 rura SRS średn.75 - 5,00 m Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od lampy L6 do lampy L7.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana szafki SON uszkodzony moduł sterujący oraz przewody sterujące - przepięcie - 1,00 szt Wymiana stateczników w oprawach świetlnych Lampa L3 - 1,00 szt RONDO nr 3 Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od szafki SON do lampy L7.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od szafki SON do lampy L7 rurą SRS średn.75 - 18,00 m Wymiana stateczników w oprawach świetlnych Lampa L2-2 oprawy, L3-2 oprawy, L8-1 oprawa - 5,00 szt RONDO 4 Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L16 do lampy nr L17.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 37,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L18 do lampy L19.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 37,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od lampy L18 do lampy 119 rura SRS średn.75 - 18,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L19 do lampy L25.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od lampy L19 do lampy L25 rurą SRS średn.75mm - 5,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L25 do lampy L26.Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L22 do lampy L23,Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 40,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L23 do lampy L24.Kabel w rurze ochronnej wraz z taśmą ostrzegawczą. - 40,00 m Wymiana stateczników w oprawach świetlnych Lampa L12-1 oprawa,L17-1 opr, L20-1 oprawa,L26-1 oprawa - 5,00 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ..

#### II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.00.00-5, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

#### III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

#### III.2) ZALICZKI

#### III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**  
**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**  
**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
- **III.3.3) Potencjał techniczny**  
**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**  
**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**  
**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**
  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań

#### III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione odpowiednio w terminie określonym w pkt III.4.3.1). Pisemne zobowiązanie (oryginał) - w przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjalnie technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - Skrócenie terminu wykonania - 10

#### IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

#### IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

##### Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w szczególności w przypadku: 1) niezależnego od stron umowy wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na: zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy z wyłączeniem zmiany polegającej na podwyższeniu stawki podatku VAT, wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie robót budowlanych zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych, wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności, 2) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - Kierownika budowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jak te wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 3) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych w umowie, 4) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 5) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 6) zmiany danych teleadresowych określonych w umowie, 7) zmian korzystnych dla Zamawiającego.

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice - pok. nr 5. Materiały płatne - 15,50 zł + opłata pocztowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice - pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Naprawa nawierzchni i chodnika na obiekcie mostowym.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obwodnica Proszowic - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r. - Przejazd gospodarczy odc. 091 km 0+761 Uszczelnienie złączy technologicznych i spękań pojedynczych warstwy ścieralnej masą zalewową elastomerową - 11,00 m Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) - elementy betonowe prefabrykowane i wylwane na mokro - 67,50 m Ręczne wypełnienie ubytków w konstrukcji betonowej zaprawą cementowo- polimerową.- 500,00 dm<sup>3</sup> Rozbiórka umocnień skarp w konstrukcjach betonowych 60x40x8cm - płyty do ponownego wbudowania - 170,00 m<sup>2</sup> Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubości 10 cm - 170,00 m<sup>2</sup> Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi z odzysku - 170,00 m<sup>2</sup> Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy - 6,00 m<sup>2</sup> Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - 6,00 m<sup>2</sup> Zagruntowanie primerem - 6,00 m<sup>2</sup> Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowych - 6,00 m<sup>2</sup> Demontaż krawężników granitowych - 6,40 m Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika - 2,00 m<sup>2</sup> Montaż krawężników z odzysku na podlewce z zaprawy betonowej - 6,40 m Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 10 mm - 5,00 m Wypełnienia szczelin masą elastomerową uszczelniającą wylewaną na gorąco - 5,00 m Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8cm - 32,40 m<sup>2</sup> Oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki - 32,40 m<sup>2</sup> Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 32,40 m<sup>2</sup> Obwodnica Proszowic - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r. - Most odc. 092 km 0+201 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Jakubowicach - głębokość frezowania 5 cm - 563,00 m<sup>2</sup> Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych - 563,00 m<sup>2</sup> Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> - 563,00 m<sup>2</sup> Wykonanie

warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W - 7,00 t Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. - 563,00 m<sup>2</sup> Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kapy chodnikowe - 4,70 m<sup>3</sup> Montaż zbrojenia kap chodnikowych, średnica prętów 12 mm. - 0,47 t Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - kapy chodnikowe, beton C30 /37 - 4,70 m<sup>3</sup> Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych - 18,80 m<sup>2</sup> Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - 18,80 m<sup>2</sup> Zagruntowanie primarem - 18,80 m<sup>2</sup> Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowych - 18,80 m<sup>2</sup> Demontaż krawężników granitowych - 100% odzysk - 16,00 m Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika - 5,00 m<sup>2</sup> Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwej - 16,00 m Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 10 mm 16,00 m Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco - 16,00 m Naprawa powierzchni betonowych gzymsu zaprawami naprawczymi typu PCC - 2,00 m<sup>2</sup> Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 23,20 m Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 23,20 m Obwodnica Proszowic - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r. - Most odc. 102 km 0+006 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> - 896,00 m<sup>2</sup> Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W - 11,00 t Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. - 896,00 m<sup>2</sup> Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy - 19,00 m<sup>2</sup> Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - 19,00 m<sup>2</sup> Zagruntowanie primarem - 19,00 m<sup>2</sup> Ułożenie nawierzchni z żywicy epoksydowych - 19,00 m<sup>2</sup> Demontaż krawężników granitowych - 100% odzysk - 4,00 m Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika - 4,00 m<sup>2</sup> Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwej - 4,00 m Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 20mm - 23,50 m Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco - 23,50 m Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 24,00 m Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża - 2,20 m<sup>3</sup> Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika i obrzeża - 8,60 m<sup>2</sup> Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - 24,00 m Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z ławą - 24,00 m Ławy betonowe pod obrzeża - 1,50 m<sup>3</sup> Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową - 24,00 m Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8cm - 1001 odzysk - 48,00 m<sup>2</sup> Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki - 48,00 m<sup>2</sup> Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 48,00 m<sup>2</sup> Uzupełnienie poboczny kruszywem - 1,00 m<sup>3</sup> Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 32,00 m Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych - 32,00 m.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2, 45.22.10.00-2.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- o 1. Cena - 90
- o 2. Skrócenie terminu wykonania - 10

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Naprawa oświetlenia ulicznego.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** RONDO nr 2 Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od szafki SON do lampy nr L3. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od szafki SON do lampy L3 rurą SRS średn.75 - 20,00 m Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od lampy LI do lampy L8. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod chodnikiem na odcinku od lampy LI do lampy L8 rurą SRS średn.75 - 5,00 m Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od lampy L8 do lampy L9. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L9 do lampy L10. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L3 do lampy L5. Kabel w rurze ochronnej wraz z taśmą ostrzegawczą. - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod chodnikiem na odcinku od lampy L3 do lampy L5 rurą SRS średn.75 - 5,00 m Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od lampy L6 do lampy L7. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana szafki SON uszkodzony moduł sterujący oraz przewody sterujące - przepięcie - 1,00 szt Wymiana stateczników w oprawach świetlnych Lampa L3 - 1,00 szt RONDO nr 3 Wymiana kabla YMXS 4x35 na odcinku od szafki SON do lampy L7. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od szafki SON do lampy L7 rurą SRS średn.75 - 18,00 m Wymiana stateczników w oprawach świetlnych Lampa L2-2 oprawy, L3-2 oprawy, L8-1 oprawy - 5,00 szt RONDO 4 Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L16 do lampy nr L17. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 37,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L18 do lampy L19. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 37,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od lampy L18 do lampy L19 rurą SRS średn.75 - 18,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L19 do lampy L25. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wykonanie przewiertu pod drogą i chodnikiem na odcinku od lampy L19 do lampy L25 rurą SRS średn.75nm - 5,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L25 do lampy L26. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 35,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L22 do lampy L23. Kabel w rurze ochronnej DVK wraz z taśmą ostrzegawczą - 40,00 m Wymiana kabla YAKXS 4x35 na odcinku od lampy L23 do lampy L24. Kabel w rurze ochronnej wraz z taśmą ostrzegawczą. - 40,00 m Wymiana stateczników w oprawach świetlnych Lampa L12-1 oprawy, L17-1 oprawy, L20-1 oprawy, L26-1 oprawy - 5,00 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do SIWZ..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.31.61.10-9.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.

**4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- o 1. Cena - 90
- o 2. Skrócenie terminu wykonania - 10

Rozdzielnik:

1. Tablica ogłoszeń
2. www.zdw.krakow.pl
3. a/a

Kierownik Rejonu

Edward Krzek