

**ZAKRES PRZEVIDZIANYCH ZAMÓWIEŃ PODOBNYCH  
(określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP)**

**Roboty naprawcze rond zlokalizowanych w ciągach dróg zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Jakubowicach**

LP	SYMBOL POZYCJI	OPIS POZYCJI	J M	Ewentualny zakres robót przewidzianych do udzielenia w ramach powtórzenia zamówień podobnych
1.	D.20.04.01.	Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na podstawie projektu oznakowania na czas trwania robót dostarczonego przez Zamawiającego (ustawienie, utrzymanie, rozebranie oznakowania)	szt.	8,00
2.	D.01.02.04	Rozbiórka zasypki wokół wyspy ronda z kamienia bez odzysku	m3	18,84
3.	D.01.02.04	Rozbiórka agrotkaniny ogrodniczej bez odzysku	m2	188,40
4.	D.01.02.04	Rozbiórka kostki kamiennej	m2	226,08
5.	D.04.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami na odl. Wg wskazań Wykonawcy, na klombach wokół zewnętrznej krawędzi, głębokość 10 cm szerokość 1,0 m	m3	56,52
6.	D.09.01.02	Wyprofilowanie i wyrównanie terenu wyspy ronda wraz z zagęszczeniem i nadaniem spadków	m2	602,88
7.	D.08.06.01.	Warstwa podbudowy opaski wyspy ronda z betonu cementowego klasy C16/20 grubości 25 cm	m3	150,72
8.	D.08.06.01.	Wykonanie opaski wyspy ronda z kamienia wymiar min. 18 cm x18 cm x 18 cm na ułożonym betonie klasy C16/20	m2	602,88
9.	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni pierścienia ronda z kostki betonowej grubości 8 cm bez odzysku	m2	293,90
10.	D.01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa na głębokość 40 cm bez odzysku	m2	293,90
11.	D.08.06.01.	Warstwa podbudowy z betonu cementowego klasy C16/20 grubości 30 cm	m3	67,82
12.	D.08.06.01.	Wykonanie pierścienia ronda z kamienia wymiar min. 18 cm x18 cm x 18 cm na ułożonym betonie klasy C16/20	m2	293,90
13.	D.09.01.02	Ułożenie agrotkaniny o gramaturze min. 120 g/m2	m2	282,60
14.	D.09.01.02	Uzupełnienie kamieniem ozdobnym frakcji 2-6 cm wykopu na grubość warstwy 10 cm	m3	18,84
15.	D.07.02.02.	Montaż punktowych elementów odbłaskowych krawężnikowych wielokierunkowych model DPT 360	szt.	745,00
16.	D-08.02.01	Wykonanie chodników z 5 rzędów kostki integracyjnej żółtej grubości 8 cm (kostka o wymiarach 10 cm x 20 cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem przed przejściami dla pieszych	m2	24,00